
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” W TRUSKAWCU
ADRES INWESTYCJI: Istniejący pawilon nad źródłem „Józia” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie
NAZWA INWESTORA: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa
ADRES INWESTORA: ul. Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa

BRANŻE: budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Andrzej Jeżewski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 06.2026

Koszty netto nie zawierają podatku VAT

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
06.2026

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
Przedmiar						
1		Roboty ziemne				
1.1		Wstępne prace ziemne				
1 d.1.1	KNKRB 1 0104-03	Ręczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt.			
		1	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	
2 d.1.1	KNKRB 1 0106-02	Wywożenie karpin na odległość 2 km	mp			
		1	mp	1,000		
				RAZEM	1,000	
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2			
		3,0 * 1,0	m2	3,000		
				RAZEM	3,000	
4 d.1.1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)	m3			
		3,0 * 1,0 * 0,40	m3	1,200		
				RAZEM	1,200	
5 d.1.1	KNR 2-01 0321-03 0321-08	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 5 m i gł. do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-II z rozbiórką	m2			
		3,0 * 1,0	m2	3,000		
				RAZEM	3,000	
6 d.1.1	KNR 2-31 0403-01 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. Tymczasowy krawężnik w celu przekierowania wody opadowej na boki.	m			
		3,0	m	3,000		
				RAZEM	3,000	
1.2		Roboty ziemne przy fundamentach				
7 d.1.2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3			
		1,64 * (3,96 + 3,88)	m3	12,858		
				RAZEM	12,858	
8 d.1.2	KNR 19-01 0116-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku. Wymiana ziemi wewnątrz pawilonu	m3			
		1,28 * 1,0	m3	1,280		
				RAZEM	1,280	
2		Prace demontażowe				
2.1		Demontaż elementów do usunięcia				
9 d.2.1	wycena indywidualna	Usunięcie wyposażenia pawilonu, demontaż zbiornika wody, drabiny, rur wody, pompy zatopionej w studni, orurowania,	kpl			
		5	kpl	5,000		
				RAZEM	5,000	
10 d.2.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2			
		13,35 + 6,90	m2	20,250		
				RAZEM	20,250	
11 d.2.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2			
		13,35 + 6,90	m2	20,250		
				RAZEM	20,250	
12 d.2.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste. Dobudówka	m2			
		2,73 * 1,16	m2	3,167		
				RAZEM	3,167	

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
13 d.2.1	TZKNBK V -232 analogia	Rozebranie desekowania ścian z jednego rzędu desek. Ściany z desek. Dobudówka	m2			
		$(1,01 * (0,53 + 1,07 + 0,64) * 1,34 * 2) + (1,02 + 0,83 + 0,38) * (0,57 + 0,82 + 0,55)$	m2	10,389		
				RAZEM	10,389	
14 d.2.1	TZKNBK V -214	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem - podwaliny 100%	m3			
		$(2,85 + 3,80 + 2,60 + 3,90) * 0,16 * 0,16$	m3	0,337		
				RAZEM	0,337	
15 d.2.1	TZKNBK V -214	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem - słupy i rygle dobudówki	m3			
		$4 * 2,67 * 0,16 * 0,16 + (0,58 + 0,81 + 0,55 + 0,90 * 3) * 0,16 * 0,16$	m3	0,392		
				RAZEM	0,392	
16 d.2.1	KNR 19-01 0628-01 analogia	Rozebranie izolacji na ścianach z wełny szklanej	m2			
		$2,0 * 2,50 * 4 + 2,70 * (1,00 * 2 + 2,50)$	m2	32,150		
				RAZEM	32,150	
17 d.2.1	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych. Okienka wewnętrzne wtórne	szt.			
		12	szt.	12,000		
				RAZEM	12,000	
18 d.2.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych. Demontaż drzwi	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
19 d.2.1	KNR 4-01 0354-06 analogia	Wykucie klapy stalowej o powierzchni do 1 m2	szt.			
		1	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	
20 d.2.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Schody na gruncie, ławy fundamentowe	m3			
		$1,77 * 0,85 + 0,40 * 3,58 + 0,36 * 3,55$	m3	4,214		
				RAZEM	4,214	
2.2		Demontaż elementów przeznaczonych do konserwacji, oraz ponowny montaż po wykonaniu pełnej konserwacji lub nowych elementów drewnianych				
21 d.2.2	TZKNC N-K/V t.06-c.01	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt trudny, drewno źle zachowane. Obicie ścian	szt.			
		$3 * 2 * 2 + 2 * 2$	szt.	16,000		
				RAZEM	16,000	
22 d.2.2	TZKNC N-K/V t.06-c.01	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt trudny, drewno źle zachowane. Drewniane elementy dekoracyjne	szt.			
		1	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	
23 d.2.2	TZKNC N-K/V t.06-c.02	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt trudny, drewno źle zachowane. Drewniane elementy dekoracyjne	szt.			
		1	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
3		Budowa nowych fundamentów i obudowa cembrowiny studni				
24 d.3	KNR 2-02 1101-07	Wymiana ziemi wewnątrz pawilonu na piasek rzeczny, zagęszczany	m3			
		1,28 * 1,0	m3	1,280		
				RAZEM	1,280	
25 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod ławy fundamentowe i schody na gruncie. Beton B-7,5	m3			
		(2,92 * 0,80 * 0,10 * 2,92 * 0,48 * 0,10) + (1,30 * 5,40 * 0,10)	m3	0,735		
				RAZEM	0,735	
26 d.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3			
		2,92 * 3 * 0,60 * 0,30 + 2,92 * 0,38 * 0,30	m3	1,910		
				RAZEM	1,910	
27 d.3	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3			
		0,38 * 5,40	m3	2,052		
				RAZEM	2,052	
28 d.3	KNR 19-01 0203-09 analogia	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. do 0,5 m3. Płyta przekrycia studni	m3			
		1,77 * 0,12	m3	0,212		
				RAZEM	0,212	
29 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t			
		0,184	t	0,184		
				RAZEM	0,184	
30 d.3	KNR 2-18 0913-03 analogia	Właz żeliwny śr. 600 mm	szt.			
		1	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	
31 d.3	NNRNKB 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3			
		2,92 * 4 * 0,285 * 0,24	m3	0,799		
				RAZEM	0,799	
4		Izolacje fundamentów				
32 d.4	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa. Izolacja na wierzchu ścian fundamentowych.	m2			
		2,0	m2	2,000		
				RAZEM	2,000	
33 d.4	KNR AT-27 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu. Izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych.	m2			
		5,30	m2	5,300		
				RAZEM	5,300	
34 d.4	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa. Izolacja na ścianach fundamentowych od wewnątrz.	m2			
		10,0	m2	10,000		
				RAZEM	10,000	

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
5		Wymiana podwalin i dolnych części słupów nośnych				
35 d.5	na podst. TZKNBK V -109 wycena indywidualna	Technologia podnoszenia konstrukcji szkieletowej dla potrzeb wykonania nowych fundamentów i wymiany podwalin i dolnych części słupów konstrukcji szkieletowej. Wysokość podniesienia ok. 60 cm. 1. Wykonanie specjalnych ściągów konstrukcyjnych całości konstrukcji szkieletowej. 2. Przygotowanie dla podnośników hydraulicznych oparcia w terenie na tymczasowych płytach betonowych, wykonanie podparcia parceowników podporami. 3. Zamontowanie siłowników hydraulicznych pod ramami z ceowników. 4. Podniesienie i opuszczenie konstrukcji	m2			
		2,58 * 2,58	m2	6,656		
				RAZEM	6,656	
36 d.5	TZKNBK V -031	Wymiana podwalin i murlat - drewno twarde	m			
		2,80 * 4	m	11,200		
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3			
		0	m3	0,000		
		łączna długość elementów		RAZEM	11,200	
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,000	
37 d.5	TZKNBK V -036	Wymiana nowych fragmentów słupów nośnych - drewno twarde	m			
		0,75 * 12	m	9,000		
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3			
		0	m3	0,000		
		łączna długość elementów		RAZEM	9,000	
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,000	
6		Remont więźby dachowej pawilonu i sygnaturki				
6.1		Konserwacja i wymiana więźby dachowej				
38 d.6.1	TZKNBK V -032	Wymiana końca krokwi	szt.			
		4	szt.	4,000		
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3			
		0	m3	0,000		
		łączna długość elementów		RAZEM	4,000	
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,000	
39 d.6.1	KNR 19-01 0405-07 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - fragmenty belki oczepowej	m			
		0,60 + 0,30 * 2	m	1,200		
				RAZEM	1,200	
40 d.6.1	TZKNBK V -033	Wymiana krokwi lub jętki	m			
		2,22 * 8	m	17,760		
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3			
		0	m3	0,000		
		łączna długość elementów		RAZEM	17,760	
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,000	
41 d.6.1	TZKNBK VII -150	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m2			
		1,48 * 4 * (0,09 * 2 + 0,05 * 2) + (0,55 * 8 + 0,80 * 4) * (0,09 * 2 + 0,05 * 2) + 0,75 * 4 * 0,145 * 4 + 0,98 * 0,14 * 4 + 0,40 * 4 * 0,14 * 4 + 0,40 * 0,12 * 4 + 0,52 * 4 * 4 * (0,11 * 2 + 0,05 * 2) + 0,70 * 4 * (0,11 * 2 + 0,06 * 2) + 0,95 * 4 * 0,14 * 4 + 1,33 * 2 * (0,09 * 2 + 0,05 * 2) + (2,46 * 2 + 3,78 * 2) * 0,15 * 4 + 2,0 * 4 * (0,06 * 2 + 0,09 * 2)	m2	23,538		
				RAZEM	23,538	

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
42 d.6.1	TZKNBK VII -158 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych z głębokich zabrudzeń biologicznych poprzez powleknięcia preparatem	m2			
		21,410 * 50%	m2	10,705		
				RAZEM	10,705	
43 d.6.1	KNR 19-01 1310-03 analogia	Usuwanie powłok malarskich z elementów drewnianych	m2			
		$0,55 * 8 * (0,09 * 2 + 0,05 * 2) + 0,64 * 2 * 4 + 0,14 * 4 + 0,54 * 4$	m2	9,072		
				RAZEM	9,072	
44 d.6.1	TZKNBK VII -170 analogia	Utwardzenie i konsolidacja drewna w miejscach osłabionych przez owady.	m2			
		23,538 * 25%	m2	5,884		
				RAZEM	5,884	
45 d.6.1	na podst. TZKNC N-K/V t.15-a.01 wycena indywidualna	Uzupełnienie ubytków w drewnie szpachlą do drewna	dm2			
		23,538 * 10% * 100	dm2	235,380		
				RAZEM	235,380	
46 d.6.1	TZKNC N-K/V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, na licu. Więźba dachowa	dm2			
		8 * 4,0	dm2	32,000		
				RAZEM	32,000	
47 d.6.1	TZKNC N-K/V t.07-a.04	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem nieregularnym przy grubości fleka ponad 2 cm, na licu	dm2			
		10,0	dm2	10,000		
				RAZEM	10,000	
48 d.6.1	TZKNBK V -310	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.05 m2, głębokość wycięcia 14 cm - powierzchnia profilowana	szt.			
		5	szt.	5,000		
				RAZEM	5,000	
49 d.6.1	na podst. TZKNC N-K/V t.08-b.02 wycena indywidualna	Montaż profilowanych listew ozdobnych na krawędziach krokiew, montaż trójkątnego elementu od czoła szczytu południowo-zachodniego, elementu zdemontowanego tymczasowo, itd.	m2			
		0,10	m2	0,100		
				RAZEM	0,100	
50 d.6.1	na podst. TZKNC N-K/V t.11-d.01 wycena indywidualna	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Remont konserwatorski sterczyń, uzupełnienie detalu.	szt.			
		1	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	
51 d.6.1	KNR 4-01 0614-03 analogia	Ogniochronny impregnat do drewna konstrukcyjnego bali lub krawędziaków przez dwukrotne powleknięcie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2			
		23,538	m2	23,538		
				RAZEM	23,538	

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
52 d.6.1	KNR 4-01 0614-01 + KNR 2-02 1506-07 analogia	Malowanie i impregnacja na docelowy kolor elementów więźby dachowej: płatwie, krokwie, jętki, listwy profilowane na skrajnych krokwiach, elementów dekoracyjnych w kształcie słoneczek w poziomie sygnaturki.	m2			
		$0,55 * 8 * (0,09 * 2 + 0,05 * 2) + 0,64 * 2 * 4 + 0,14 * 4 + 0,54 * 4 + 2,09 * 4 * (0,09 * 2 + 0,05)$	m2	10,995		
				RAZEM	10,995	
6.2		Wymiana pokrycia dachowego				
53 d.6.2	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej. Pełne deskowanie ze szczeliną 5mm.	m2			
		13,35 + 6,90	m2	20,250		
				RAZEM	20,250	
54 d.6.2	KNR K-05 0103-02	Montaż membrany, specjalnej warstwy ochronnej pod blachą płaską.	m2			
		20,250	m2	20,250		
				RAZEM	20,250	
55 d.6.2	NNRNKB 202 0525-01 analogia	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą stalową tytanowo-cynkową płaską o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny	m2			
		20,250	m2	20,250		
				RAZEM	20,250	
56 d.6.2	NNRNKB 202 0533-01 analogia	Montaż obróbek blacharskich przy krawędziach dachu, styku dachu z sygnaturką	m2			
		$1,57 * 4 * 0,15$	m2	0,942		
				RAZEM	0,942	
7		Remont głównej konstrukcji nośnej pawilonu				
57 d.7	TZKNBK VII -150	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych. Główna konstrukcja nośna pawilonu	m2			
		$2,35 * 12 * 0,145 * 4 + [(0,60 + 0,90 + 0,60) * 2 * 0,145 * 4] * 4 + (0,20 * 2 + 0,32) * 4 + 0,10 * 2 * 3$	m2	29,580		
				RAZEM	29,580	
58 d.7	TZKNBK VII -158 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych z głębokich zabrudzeń biologicznych poprzez powleknięcia preparatem. Główna konstrukcja nośna pawilonu	m2			
		29,580 * 50%	m2	14,790		
				RAZEM	14,790	
59 d.7	TZKNC N-K/V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, na licu. Główna konstrukcja nośna pawilonu	dm2			
		$29,580 * 2\% * 100$	dm2	59,160		
				RAZEM	59,160	
60 d.7	TZKNC N-K/V t.07-a.04	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem nieregularnym przy grubości fleka ponad 2 cm, na licu	dm2			
		$6 * 3,0$	dm2	18,000		
				RAZEM	18,000	
61 d.7	KNR 19-01 1310-03 analogia	Usuwanie powłok malarskich z elementów drewnianych	m2			
		29,580	m2	29,580		
				RAZEM	29,580	
62 d.7	na podst. TZKNC N-K/V t.15-a.01 wycena indywidualna	Uzupełnienie ubytków w drewnie szpachlą do drewna	dm2			
		$29,580 * 10\% * 100$	dm2	295,800		

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
				RAZEM	295,800	
63 d.7	TZKNBK VII -170 analogia	Utwardzenie i konsolidacja drewna w miejscach osłabionych przez owady.	m2			
		29,580 * 30%	m2	8,874		
				RAZEM	8,874	
64 d.7	KNR 4-01 0614-03 analogia	Ogniochronny impregnat do drewna konstrukcyjnego bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2			
		29,580	m2	29,580		
				RAZEM	29,580	
65 d.7	KNR 4-01 0614-01 + KNR 2-02 1506-07 analogia	Malowanie i impregnacja na docelowy kolor elementów konstrukcji nośnej pawilonu	m2			
		29,580 + 0,48 * 4	m2	31,500		
				RAZEM	31,500	
8		Remont ścian, elewacji oraz sufitu pawilonu				
66 d.8	TZKNBK XX 2901-02 analogia	Przeszlifowanie powierzchni drewnianych dla usunięcia uszkodzeń, wyrównania powierzchni - bez uzyskiwania gładzi - materiał wycena własna m2. Deski szalunkowe do ponownego montażu od strony zewnętrznej	m2			
		[(0,43 * 2 + 0,70) * 4 + 1,23 * 4] * 2	m2	22,320		
				RAZEM	22,320	
67 d.8	TZKNC N-K/V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach desek szalunkowych do ponownego montażu od strony zewnętrznej flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, na licu.	dm2			
		2,0 * 30	dm2	60,000		
				RAZEM	60,000	
68 d.8	na podst. TZKNC N-K/V t.15-a.01 wycena indywidualna	Uzupełnienie ubytków w drewnie szpachlą do drewna	dm2			
		22,320 * 15% * 100	dm2	334,800		
				RAZEM	334,800	
69 d.8	TZKNBK VII -170 analogia	Utwardzenie i konsolidacja drewna w miejscach osłabionych przez owady.	m2			
		22,320 * 25%	m2	5,580		
				RAZEM	5,580	
70 d.8	na podst. TZKNC N-K/V t.08-b.02 Wsp. do R 1,30 wycena indywidualna	Montaż nowego wypełnienia deskami szalówkowymi w dolnym pasie szkieletu konstrukcji pawilonu, przy użyciu pionowych desek, profilowanych listewek narożnych utrzymujących ich pozycję (pionowo i poziomo, od zewnątrz i od wewnątrz), oraz od zewnątrz pionowych listew maskujących połączenia pomiędzy deskami.	m2			
		(0,43 * 2 + 0,70) * 4	m2	6,240		
				RAZEM	6,240	
71 d.8	na podst. TZKNC N-K/V t.08-b.02 wycena indywidualna	Montaż nowej furki wejścia głównego, wzorowanej na pierwotnej znanej z fotografii archiwalnych z lat 30-tych XX w.	m2			
		0,87	m2	0,870		
				RAZEM	0,870	

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
72 d.8	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm. Montaż nowego sufitu z desek mocowanych do belek pod sygnaturką i oczepów, fasetowych listew profilowanych maskujących.	m2			
		2,45 * 2,45	m2	6,002		
				RAZEM	6,002	
73 d.8	wycena indywidualna	Montaż nowego wyłazu sufitowego, pośrodku sufitu pawilonu, w kształcie kwadratowym, w postaci ramki drewnianej (o wymiarach ok. 60 x 60 cm), z uskokiem przylgowym, wypełnionej siatką o okach 1 cm, zabezpieczającą przed wlatywaniem ptaków do przestrzeni poddasza.	szt			
		1	szt	1,000		
				RAZEM	1,000	
74 d.8	KNR 4-01 0614-03 analogia	Ogniochronny impregnat do drewna konstrukcyjnego bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2			
		22,320 + 6,002	m2	28,322		
				RAZEM	28,322	
75 d.8	KNR 4-01 0614-01 + KNR 2-02 1506-07 analogia	Malowanie i impregnacja na docelowy kolor elementów konstrukcji nośnej pawilonu	m2			
		28,322	m2	28,322		
				RAZEM	28,322	
9		Remont warstw podłogowych wewnątrz pawilonu				
76 d.9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3			
		(6,0 * 2,02) * 0,15	m3	1,818		
				RAZEM	1,818	
77 d.9	KNR 19-01 0910-02 analogia	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm. Montaż warstw podłogowych, systemu legarów i podłogi z desek drewnianych, dębowych o grubości min. 32mm.	m2			
		2,45 * 2,45	m2	6,002		
				RAZEM	6,002	
78 d.9	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m2			
		2,45 * 2,45	m2	6,002		
				RAZEM	6,002	
79 d.9	KNR-W 4-02 0148-03	Wymiana pompy ręcznej	szt.			
		1	szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	
10		Prace na zewnątrz budynku				
80 d.10	KNR 2-01 0610-02 analogia	Budowa opasek żwirowych wzdłuż dwóch ścian pawilonu.	m3			
		8,48 * 0,30 * 0,30	m3	0,763		
				RAZEM	0,763	
81 d.10	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m			
		8,96	m	8,960		
				RAZEM	8,960	
82 d.10	KNR 9-26 0105-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia A15	m			
		3,0	m	3,000		
				RAZEM	3,000	
83 d.10	TZKNBK II -108	Wykop pod żwirowy okrąg	m3			

REMONT DREWNIANEGO PAWILONU NAD ŹRÓDŁEM „JÓZIA” w parku Adamówka w Truskawcu na Ukrainie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
		0,20 * 1,0 * 3	m3	0,600		
				RAZEM	0,600	
84 d.10	na podst. KNR 2-10 0808-07 wycena indywidualna	Wypełnienie żwirem rzeczny worków z geowłókniny.	szt.			
		3	szt.	3,000		
				RAZEM	3,000	
85 d.10	KNR 2-31 0105-07 + KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2			
		(8,50 + 16,0) * 1,50	m2	36,750		
				RAZEM	36,750	
86 d.10	Na podst. KNR 2-31 0202-01 + KNR 2-31 0202-02 analiza indywidualna	Nawierzchnia w systemie HanseGrand Kruszywo mineralne 0-31,3 mm	m2			
		(8,50 + 16,0) * 1,50	m2	36,750		
				RAZEM	36,750	
11		Wywózka elementów z rozbiórki				
87 d.11	TZKNBK II -192 + TZKNBK II -193	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. III Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m3			
		3,0 * 0,10 + 1,20 + 12,858 * 50% + 1,28	m3	9,209		
				RAZEM	9,209	
88 d.11	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3			
		4,214	m3	4,214		
				RAZEM	4,214	
89 d.11	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 25 km	t			
		[(2,29 * 1,46 * 0,5 + 2,17 * 1,46 * 0,50 * 2 * 4) * 5,34 + 100,0] / 1000	t	0,177		
				RAZEM	0,177	
90 d.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie i utylizacja odpadów drewnianych samochodami skrzyniowymi na odległość do 25 km	m3			
		20,25 * 0,025 + 0,56 + 10,389 * 0,025 + 0,337 + 0,392	m3	2,055		
				RAZEM	2,055	
12		Rusztowania				
91 d.12	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.			
		4	kol.	4,000		
				RAZEM	4,000	
92 d.12	wyc. indywidualna	Dzierżawa rusztowań do prac elewacyjnych	kol.			
		4	kol.	4,000		
				RAZEM	4,000	