

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
KOSZTORYS INWESTORSKI				
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	108		m2
1.2 KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5' cm, na ścianach lub podłogach	108		m2
1.3 KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	132.70		m2
1.4 KNR 401/1301/3 (1)	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub balkonowe, proste	38.60		m
1.5 KNR 401/108/5	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1' km, grunt kategorii I-II	2		m3
1.6 KNR 401/108/8	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km	2		m3
2 ROBOTY BUDOWLANE				
2.1 KNR 401/804/5	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	20		m
2.2 KNR 401/601/3 (1)	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja dwoma warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej o grubości 2' cm + środek wodoszczelny	8.0		m2
2.3 KNR 202/2101/1 (1)	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8' m/m2, grubości do 4' cm, (piaskowiec, wapień miękki)	126.50		m2
2.4 KNR 202/923/1	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	20		m2
2.5 KNR 226/303/12 (1)	Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionowe	20		m
2.6 KNR 202/902/1	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	133		m2
2.7 KNR 202/1209/2	Balustrady z pochwytym stalowym balkonowe proste	38.60		m
2.8 KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	9		m2
2.9 KNR 202/515/3	Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji	9		m2
3 WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH				
3.1 Kalkulacja indywidualna				
#KALKULACJA INDYWIDUALNA# Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60' cm				
		43.5*3.07	=	133.545000
		7.75*7.42	=	57.505000
		3.5*1.4*2	=	9.800000
		Ogółem:	200.850	200.850 m2
3.2 Kalkulacja indywidualna				
#KALKULACJA INDYWIDUALNA# Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 600x600x15 mm Klasa pochłaniania dźwięku , częściowo ukrytą konstrukcję i schodkowo przycięte krawędzie, np. Ecophon Advantage E T24- SALA NR 13				
		6.15*8.55	=	52.582500
		Ogółem:	52.583	52.583 m2