
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	45110000-1
Kładzenie i wykładanie podłóg	45432100-5
Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego	45233262-3
Roboty elewacyjne	45443000-4

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Kozielskiej

ADRES INWESTYCJI: 47-411 Ligota Książęca ul. Adama Asnyka 26

NAZWA INWESTORA: Gmina Rudnik

ADRES INWESTORA: 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1

BRANŻE: Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 28.05.2026

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1. Prace rozbiórkowe		4
2. Prace odtworzeniowe		4

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej						
1			Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-25 0408-06		Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - rozebranie	m2		
			94,5	m2	94,500	
					RAZEM	94,500
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-03		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm betonu lamy	m3		
			27,78 * 0,2	m3	5,556	
					RAZEM	5,556
3 d.1	KNR-W 4-01 0212-03		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm stopni	m3		
			0,58 + 1,61	m3	2,190	
					RAZEM	2,190
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-03		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm donic	m3		
			1,66	m3	1,660	
					RAZEM	1,660
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			2,92 * 0,4 + 4,5 * 0,75	m2	4,543	
					RAZEM	4,543
6 d.1	KNR 4-01 0349-04		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
			2,92 * 0,22 * 1,5	m3	0,964	
					RAZEM	0,964
7 d.1	KNR 4-01 0811-07 analogia		Rozebranie posadzki z płytek lastryko gr.4cm na zaprawie cementowej	m2		
			9,36	m2	9,360	
					RAZEM	9,360
8 d.1	KNR 2-31 0807-03		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową opaską z bloczków betonowych	m2		
			1,16	m2	1,160	
					RAZEM	1,160
9 d.1	KNR 2-31 0815-01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
			4,04	m2	4,040	
					RAZEM	4,040
10 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			21	m2	21,000	
					RAZEM	21,000
11 d.1	kalk. własna		Demontaż tablicy ogłoszeniowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Prace odtworzeniowe			
12 d.2	KNR 4-01 0104-2	ST3	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5-m w gruncie kategorii III	m3		
			140,7 * 0,4 + 10,55 * 0,4 * 0,5	m3	58,390	
					RAZEM	58,390

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0103-2	ST3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2		
			140,7	m2	140,700	
					RAZEM	140,700
14 d.2	KNR 2-31 0104-1	ST3	Warstwy odsączające, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			140,7	m2	140,700	
					RAZEM	140,700
15 d.2	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			140,7	m2	140,700	
					RAZEM	140,700
16 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			140,7	m2	140,700	
					RAZEM	140,700
17 d.2	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka - materiał inwestora)	m2		
			140,7	m2	140,700	
					RAZEM	140,700
18 d.2	KNR 13-23 0106-08		Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m3		
			13 * 0,10	m3	1,300	
					RAZEM	1,300
19 d.2	KNR 2-01 0610-02		Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		
			0,6 * (1 + 10,55) * 0,2	m3	1,386	
					RAZEM	1,386
20 d.2	KNR 2-01 0611-04		Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym- rury perforowane 80mm w otulinie	m		
			11,55	m	11,550	
					RAZEM	11,550
21 d.2	KNR 2-01 0610-02		Drenaż - zasypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		
			0,6 * 11,55 * 0,4	m3	2,772	
					RAZEM	2,772
22 d.2	KNR AT-25 0101-02		Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
			14,5 + 4	m	18,500	
					RAZEM	18,500
23 d.2	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
			13 + 10	m2	23,000	
					RAZEM	23,000
24 d.2	KNR AT-38 0103-06		Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
			13 + 10	m2	23,000	
					RAZEM	23,000
25 d.2	KNRW 2-02 0603-1	ST3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2		
			13 + 10	m2	23,000	
					RAZEM	23,000

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNRW 2-02 0603-2	ST3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2		
			13 + 10	m2	23,000	
					RAZEM	23,000
27 d.2	KNR 2-02 0609-1	ST3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr 15 cm. lambda 0.031W/m2K	m2		
			13 + 3	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
28 d.2	KNR K-58 0105-01		Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	m2		
			13 + 10	m2	23,000	
					RAZEM	23,000
29 d.2	KNNR-W 3 0207-01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
			10,55	m2	10,550	
					RAZEM	10,550
30 d.2	KNR K-58 0107-01		Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa	m2		
			10,55 * 0,3 + 7	m2	10,165	
					RAZEM	10,165
31 d.2	KNR K-58 0107-03		Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach	m2		
			10,165	m2	10,165	
					RAZEM	10,165
32 d.2	KNR 4-01 0104-2	ST3	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III	m3		
			1,2 * 2 * 4,5	m3	10,800	
					RAZEM	10,800
33 d.2	KNR-W 2-02 1101-05		Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
			1,1 * 4 * 0,1	m3	0,440	
					RAZEM	0,440
34 d.2	KNR 2-22 0309-02		Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' H=2.5M *2, H=2m, H=1.5	elem		
			4	elem	4,000	
					RAZEM	4,000
35 d.2	kalk. własna		Wykonanie balustrady nierdzewnej h=1.m	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
36 d.2	KNR AT-38 0103-06		Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
			8,52	m2	8,520	
					RAZEM	8,520
37 d.2	KNNR 2 0101-08 z.sz. 5.5.		Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m2		
			2,72 * 0,2 * 5	m2	2,720	
					RAZEM	2,720
38 d.2	KNR-W 4-01 0203-10 z.sz.2.6. 9905-02		Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu 0.5-1.0 m3 nadłanie	m3		
			0,79	m3	0,790	

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,790
39 d.2	KNR 9-23 0202-02		Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podłożu betonowym, grubość warstwy suchej powyżej 4 mm	m2		
			11,5	m2	11,500	
					RAZEM	11,500
40 d.2	KNR-W 2-02 2113-01		Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste granitowe płomieniowana - stopnice grubości do 3 cm i szerokości do 0.5 m wraz z podestem (podest i stopnie wykonać bez połączeń)	m		
			11,5	m	11,500	
					RAZEM	11,500
41 d.2	KNR-W 2-02 2113-01		Zewnętrzne okładzinowe ścian proste granitowe płomieniowana - grubości do 3 cm i szerokości do 0.5 m	m		
			1,3 * 2	m	2,600	
					RAZEM	2,600
42 d.2	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową schody R*2	m		
			10 * 2,3 + 3 * 3,30 + 2,0	m	34,900	
					RAZEM	34,900
43 d.2	KNR 2-31 0407-05 analogia		Palisady betonowe o wymiarach 10x10x80 cm na podsypce cementowo-piaskowej R*3	m		
			7,41 + 0,70	m	8,110	
					RAZEM	8,110
44 d.2	KNNR 6 0503-03 analogia		Okładziny schodów z docięciem płytek na wymiar z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową R*2	m2		
			10 * 0,22 * 2,3 + 0,7 * 0,27 * 3	m2	5,627	
					RAZEM	5,627
45 d.2	KNR 2-01 0310-04		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu V-VI) studnia chłonna	m3		
			0,9 * 0,9 * 1	m3	0,810	
					RAZEM	0,810
46 d.2	KNR-W 2-18 0518-01 analogia		Studnie chłonna o średnicy 600 mm wraz pokrywą PCV wypełniona żwir 16/32	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
47 d.2	kalk. własna		Dostawa ławek (betonowa donica 45cmx45cm szt6 i drewniane siedzisko 150 cm x 45cm szt4)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
48 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu i urobku z wykopów spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			5,556 + 2,190 + 1,66 + 0,964 + (9,36 * 0,035 + 4,04 * 0,05) + 58,39 + 10,8 + 0,81 + 21 * 0,08	m3	82,580	
					RAZEM	82,580
49 d.2	kalk. własna		Oplata za utylizacje gruzu	m3		
			82,58	m3	82,580	
					RAZEM	82,580
50 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie styropianu samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m3		
			1,3	m3	1,300	

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,300
51 d.2	kalk. własna		Oplata za utylizacje styropianu	m3		
			1,3	m3	1,300	
					RAZEM	1,300
52 d.2	kalkulacja własna		Dostawa i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej zamykanej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000