

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OBRĘB ROKIETNICA, DZ. O NR EWID. 2315/7 - KM 0+000 - 0+685			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - wyznaczenie granic pasa drogowego	km		
		0,685	km	0,685	
				RAZEM	0,685
2 d.1.1	KNNR 1 0113-01 Analogia D 04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 10 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m2		
		685,0 * 3,0	m2	2 055,000	
				RAZEM	2 055,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0235-01 + KNR 2-01 0206-04 + KNR 2-01 0214-04 D-02.00.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów gruntem z wykopu	m3		
		135	m3	135,000	
				RAZEM	135,000
1.2		REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI			
4 d.1.2	KNNR 6 0101-01 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta ziemne wykonywane mechanicznie gł. 10 cm na całej szerokości jezdni wraz z przewozem urobku na terenie budowy	m2		
		450 * 3,0	m2	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0111-03 + KNR 2-31 0111-04 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi lub samojezdnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm o Rm=2,5 MPa wraz z profilowaniem i zagęszczaniem i odpowiednią pielęgnacją.	m2		
		685 * 3,1	m2	2 123,500	
				RAZEM	2 123,500
6 d.1.2	KNNR 6 0113-01 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka o odpowiednim składzie i wilgotności optymalnej	m2		
		685 * 3,0	m2	2 055,000	
				RAZEM	2 055,000
7 d.1.2	KNNR 6 0113-04 Analogia D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm - mieszanka o odpowiednim składzie i wilgotności optymalnej wraz z mialowaniem kruszywem 0/4 mm	m2		
		685 * 3,0	m2	2 055,000	
				RAZEM	2 055,000
1.3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
8 d.1.3	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców	m2		
		685 * 0,25 * 2	m2	342,500	
				RAZEM	342,500
2		OBRĘB ROKIETNICA, DZ. NR EWID. 3038 - KM 0+210 - 1+465			
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
9 d.2.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - wyznaczenie granic pasa drogowego	km		
		1,255	km	1,255	
				RAZEM	1,255

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2		REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI			
10 d.2.2	KNNR 6 0101-01 + KNR 2-31 0803 -04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta ziemne wykonywane mechanicznie gł. śr. 15 cm na całej szerokości jezdni wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m2		
		1255 * 3,1	m2	3 890,500	
				RAZEM	3 890,500
11 d.2.2	KNR 2-31 0111-03 + KNR 2-31 0111-04 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi lub samojezdnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm o Rm=2,5 MPa wraz z profilowaniem i zagęszczaniem i odpowiednią pielęgnacją.	m2		
		1255,0 * 3,1	m2	3 890,500	
				RAZEM	3 890,500
12 d.2.2	KNNR 6 0113-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka o odpowiednim składzie i wilgotności optymalnej wraz z mialowaniem kruszywem 0/4 mm	m2		
		1255,0 * 3,0	m2	3 765,000	
				RAZEM	3 765,000
2.3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
13 d.2.3	KNR 2-01 0206-05 D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) - formowanie poboczy gruntowych szer. 25 cm	m3		
		94	m3	94,000	
				RAZEM	94,000