

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie - Duszniki na odc. 300mb

Lp.	NUMER	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość
	SST			
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach oraz sporządzenie mapy powykonawczej	km	0,330
	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
2		mechaniczne usunięcie w-wy humusu śr. gr. 20cm wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem urobku na składowisko Wykonawcy - tylko lewa strona + pobocze po prawej	m2	1 650,000
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic		
3		Frezowanie nawierzchni asfaltowej - średnio 5cm z pozostawieniem destruktu do wbudowania w pobocza 330 mb x 5,0	m2	1 650,00
4		Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 20cm 140 mb x 5,10	m2	714,00
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT		
5		wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem materiału na odkład Wykonawcy koryto pod jezdnię - 140 x 5,50 x 0,27 = 207,9m3 wymiana podstawy skarpy - 140 x 3,0 x 1,20 = 504m3	m3	711,90
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
6		nasypy wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)	m3	168,00
7		Wykonanie materaca z pospółki o gr. 40cm 140 x 3,0 x 2,0	m2	840,00
8		Ułożenie geowłókniny o gramaturze 200g/m2	m2	2 240,00
	04.00.00	PODBUDOWY		
	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		

9		mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 5,5 x 140	m2	770,00
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
10		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne,	m2	728,00
11		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne,	m2	2 695,00
	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ		
12		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 gr.20cm (jezdni) 5,40 x 140mb	m2	756,00
	04.05.01	PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM		
13		Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej stab.cem. C1,5/2 o gr.20cm 5,5 x 140mb	m2	770,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco - warstwa wiążąca	x	x
14		Warstwa wiążąca z AC16W - grubość 8cm 140 x 5,10 = 714m2	m2	714,00
15		Warstwa wiążąco wyrównawcza z AC16W - grubość 5cm 190 mb x 5,00 = 1045m2	m2	1 045,00
	D-05.03.5b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
16		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm, 330 x 5,0 = 1650m2	m2	1 650,00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x
17		Umocnienie poboczy destruktem gr 10-15cm	m2	685,00
18		Umocnienie skarpy geokratą z wypełnieniem humusem	m2	705,00
19		Utwardzenie istniejących zjazdów destruktem	m2	45,00
20		Humusowanie na gr. 15cm z obsianiem trawą (tylko str. L)	m2	800,00
21		Ustawienie barier sprężystych H2W4 (dwa odcinki, skos najazdowy 8m, zjazdowy 4m)	mb	48,00