

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa drogi leśnej w leśnictwie Sowinko
Branża	Drogowa
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych autostrad dróg lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Lokalizacja	woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gm. Polanów, obr. Naclaw
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice, Trawica 8A, 76-004 Sianów
Biuro kosztorysowe	Projektowanie i obsługa inwestycji Pacholek Błażej, ul. Portugalska 10/10, 75-430 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Budowa drogi leśnej w leśnictwie Sowinko

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			1.1. Roboty pomiarowe		
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,822
2		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dokumentacja powykonawcza), na drogach w terenie równinnym- analogia	km	0,822
			1.2. Usunięcie warstwy humusu i darniny		
3		D-01.02.02a	Usunięcie warstwy humusu na grubości zalegania (około 20cm), z rozplantowaniem i zagęszczeniem na terenie przyległym, w tym plantowanie skarp wzdłuż drogi	m2	5.650
			1.3. Usunięcie drzew i krzewów		
4		D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy do 25 cm. Złożenie karpiny w miejsce wskazane Inwestora w odległości do 1 km	szt	40
5		D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy do 45 cm. Złożenie karpiny w miejsce wskazane Inwestora w odległości do 1 km	szt	68
6		D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych. Transport gałęzi, drągowiny i karpii w miejsce wskazane przez Inwestora	ha	0,02
			2. ROBOTY ZIEMNE		
7		D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategori I-II do głębokości 3,0m wraz ze złożeniem gruntu do wbudowania i transportem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	467
8		D-02.03.01	Wykonanie nasypów materiałem pozyskanym z wykopów, wraz z transportem, formowaniem i zagęszczaniem do wymaganej niwelety	m3	435
			3. PODŁOŻE I PODBUDOWY		
9		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	5.190
10		D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22cm pod jezdnię o naw. z kruszywa	m2	4.425,2
			4. NAWIERZCHNIE		
11		D-05.03.25	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	3.046
12		D-05.03.25	Nawierzchnia jezdni z płyt betonowych typu IOMB, gr. 12,5cm układanych na podsypce piaskowej gr. około 3,0cm	m2	2.260
13		D-05.02.01	Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 12,5cm	m2	786
14		D-05.02.01	Nawierzchnia jezdni, mijanek, zjazdów, składowicy z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm	m2	886
15		D-06.03.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm	m2	1.258
			6. ZJAZD Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ		
16		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,01
17		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dokumentacja powykonawcza), na drogach w terenie równinnym- analogia	km	0,01
18		D-01.02.02a	Usunięcie warstwy humusu na grubości zalegania (około 20cm), z rozplantowaniem i zagęszczeniem na terenie przyległym, w tym plantowanie skarp wzdłuż drogi	m2	60
19		D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategori I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	15,24
20		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	60
21		D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem (C3/4) gr 20cm	m2	53,4
22		D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22cm	m2	48
23		D-01.02.04	Przycięcie krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej w celu posadowienia krawężnika, wraz z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	22
24		D-08.01.01	Wykonanie krawężnika najazdowego 15x22cm	m	46
25		D-08.01.01	Zabezpieczenie połączenia jezdni bitumicznej z krawężnikiem bitumiczną masą zalewową na gorąco	m	22
26		D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowej na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego	m2	48
27		D-06.03.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm	m2	12