
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA I ADRES:

Remont pokrycia dachu i wymiana obróbek blacharskich w Domu Ludowym w miejscowości Kuzie gm. Bolesław

KODY CPV :

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Bolesław 33-220 Bolesław 68

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec, 2026 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Ogólna charakterystyka robót
2. Przedmiar robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zadania: Remont pokrycia dachu i wymiana obróbek blacharskich w Domu Ludowym w miejscowości Kuzie gm. Bolesław

Podstawa opracowania: Wizja lokalna, pomiary i uzgodnienia z Użytkownikiem.

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

obejmujący następujące roboty

1. Rozbiórka rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
2. Wywiezienie złomu z rozbiórki
3. Przykręcenie krokień drewnianych do dachu betonowego pod pokrycie z blachy
4. Założenie foli wysokoparoprzepuszczalnej pod blachę
5. Ołacenie wraz z kontrłatami
6. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej T18
7. Zamocowanie desek pod obróbki blacharskie
8. Wykonanie obróbek blacharskich
9. Zamocowanie rynien i rur spustowych
10. Ustawienie zewnętrznego rusztowania

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBOTY BUDOWLANE		
<i>1.1</i>	<i>45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Remont pokrycia dachu</i>		
1	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,40
2	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,00
3	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obróbek blachy nie nadającej się do użytku	m2	116,70
4	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (31,40+25,0+116,70)*5,0/1000	t 0,87	0,87
5	KNR 4-04 1107-4 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [S=9]	t	0,87
6	KNR 2-02 408-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,07*0,14*4,5*33	m3 1,46	1,46
7	KNR 2-02 408-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe o dł.ponad 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,07*0,14*(8,50*22+6,20*9+5,50*13)	m3 3,08	3,08
8	KNNR 2 604-2 Izolacja z folii dachowej wysokoparopruszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 16,20*4,50+8,50*11,10+6,20*4,10+5,50*6,50	m2 228,42	228,42
9	KNR 2-02 0409-03 Kontrłaty (0,05*0,07)*(4,5*33+8,50*22+6,20*9+5,50*13)	m3 1,62	1,62
10	KNR 2-02 410-4 Ołaczenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm 16,20*4,50+8,50*11,10+6,20*4,10+5,50*6,50	m2 228,42	228,42
11	KNR 4-01 414-11 Deski czołowe 16,20*5+4,50+8,50+6,50+6,20+5,50+4,5	m 116,70	116,70
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 537-4 Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową T18 na łatach	m2	228,42
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 540-1 Obróbki kominów panelami na rąbek i czapą ((0,46+0,70)*2*0,70+(0,60*0,84))*1,20*5	m2 12,77	12,77
14	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 116,70*0,50*2	m2 116,70	116,70
15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych systemowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o średnicy 15 cm 11,10+4,10+16,20	m 31,40	31,40

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-2 Montaż prefabrykowanych rur spustowych systemowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o średnicy 10 cm	m	25,00
	5,0*5		25,00
17	Kłkulacja własna Zakup i montaż kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej	szt	30,00
	3*2*5		30,00
18	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m wraz z pracą rusztowania	m2	308,00
	(16,20*3+13,0)*5,0		308,00