

Tabela przedmiaru robót

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK Etap II

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenia ilości robót	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	Dział		ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE CPV-45453000-7		
1	KNR 4-01 1202-07	ST- 0001	Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych 28	m2	28,0000 28,0000
2	KNR 4-01 0621-05	ST- 0001	Odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5m2 metodą smarowania; dwukrotnego 27	m2	27,0000 27,0000
3	KNR 4-01 0818-05	ST- 0002	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 130	m2	30,0000 130,0000
4	KNR 4-01W 0808-08	ST- 0002	Rozbiórka cokołków, zerwanie listew przyściennych. 65	m	25,0000 65,0000
5	KNR 4-01 0816-06	ST- 0002	Rozebranie posadzek z paneli MDF 20	m2	20,0000 20,0000
6	KNR 4-01 0348-03	ST- 0003	Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m2	5,0000 5,0000
7	KNR 4-01 0811-07	ST- 0002	Rozebranie posadzek z gresu lub terakoty 80	m2	8,0000 80,0000
8	KNR 4-01 0819-15	ST- 0002	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych 50	m2	19,0000 50,0000
9	KNR 4-01 0713-01	ST- 0003	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet 250	m2	50,0000 250,0000
10	KNR 4-01 0713-04	ST- 0003	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach 250	m2	50,0000 250,0000
11	KNR 2-02 2009-02	ST- 0003	Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na ścianach o podłożu tynkowym 250	m2	31,0000 250,0000
12	KNR 2-02 2009-04	ST- 0003	Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na stropach o podłożu tynkowym 250	m2	49,0000 250,0000
13	KNR 2-02 1505-03	ST- 0001	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem 250	m2	40,0000 250,0000
14	KNR 2-02 1503-03	ST- 0001	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem 100	m2	30,0000 100,0000
15	KNR 2-02 1503-04	ST- 0001	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych - trzykrotne z dwukrotnym szpachlowaniem 100	m2	10,0000 100,0000
16	KNR 4-01 1209-1001	ST- 0001	Malowanie dwukrotne farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 60	m2	30,0000 60,0000
17	KNR 4-01 1209-06	ST- 0001	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1,0m2 40	m2	10,0000 40,0000
18	KNR 4-01 1212-27	ST- 0001	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	m	10,0000

			100		100,0000
19	KNR 4-01 1212-02	ST- 0001	Malowanie dwukrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania 35	m2	35,0000 35,0000
20	KNR 0-19 0929-0401	ST- 0004	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2, mocowane na dyble 30	1m2	10,0000 30,0000
21	KNR 0-19 0929-1201	ST- 0004	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV, mocowane na dyble 20	1m2	2,0000 20,0000
22	KNR 4-01 1209-1401	ST- 0001	Malowanie dwukrotne farbą ftalową uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o pow. do 0,75m2 30	szt	3,0000 30,0000
23	KNR 0-12 1118-03	ST- 0002	Posadzki z płytek ceramicznych 30 x 30 cm, antypoślizgowe, układane na klej 50	m2	20,0000 50,0000
24	KNR 0-12 1119-02	ST- 0002	Cokoliki z płytek 30 x 30 cm , wysokości 15 cm. 80	m	20,0000 80,0000
25	KNR 2-02W 1109-0501	ST- 0002	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zapr.klejowej układane metodą regularną. Płytki podłogowe o wymiarach 15 x 20 cm na zaprawie o najwyższej. obciążalności 70	1 m2	20,0000 70,0000
26	KNR 2-02 1112-02	ST- 0002	Posadzki z wykładziny pcv 150	m2	20,0000 150,0000
27	KNR 2-02 1113-06	ST- 0002	Listwy przyścienne z PCW 60	m	20,0000 60,0000
28	KNR 2-02 1017-02	ST- 0004	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60m2 10	m2	10,0000 10,0000
29	KNR 2-02 1017-03	ST- 0004	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne o powierzchni do 1,60m2, oszklone szybą o powierzchni do 0,20m2 20,6	m2	5,6000 20,6000
30	KNR 4-01W 0324-02	ST- 0003	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzenie w ścianach krater wentylacyjnych 5	szt	5,0000 5,0000
31	KNR 2-02W 0840-05	ST- 0003	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm 40	1 m2	15,0000 40,0000
32	KNR 4-01 0819-02	ST- 0002	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm, do 3szt. w jednym miejscu - każda następna płytka 45	szt	15,0000 45,0000
33	KNR 4-01 0819-01	ST- 0002	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm, do 3szt. w jednym miejscu - pierwsza płytka 30	szt	20,0000 30,0000
34	KNR 4-01 1204-08	ST- 0001	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku 250	m2	50,0000 250,0000
35	KNR 2-02 1505-01	ST- 0001	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania 200	m2	30,0000 200,0000
36	KNR 2-02 1505-02	ST- 0001	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich; dodatek za każde dalsze malowanie 300	m2	20,0000 300,0000
37	KNR 2-02 2010-01	ST- 0003	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o rozstawie słupków 60cm; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01 50	m2	20,0000 50,0000
38	KNR 2-02 1207-04	ST- 0004	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 16kg	m	10,0000

			20		20,0000
39	KNR 2-02 1803-03	ST- 0005	Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50m na słupkach z kątowników stalowych 80x80x10mm, obsadzonych w cokole w rozstawie 2,40m 10	m	10,0000 10,0000
40	KNR 2-02 1605-02	ST- 0003	Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe o wysokości do 5m, do robót wykonywanych na sufitach 20	m2	20,0000 20,0000
41	TZKNBK 16- M 0102-02	ST- 0002	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników okładzinowych. O grub do 6 cm i szer. do 25 cm. 20	m	20,0000 20,0000
42	NNRNKB 202 1134-01	ST- 0002	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 200	m2	20,0000 200,0000
43	NNRNKB 202 1134-02	ST- 0002	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 200	m2	20,0000 200,0000
44	KNR 4-01W 1215-03	ST- 0006	Mycie po robotach malarskich. 50	m2	20,0000 50,0000
45	KNR 4-01W 1216-01	ST- 0006	Zabezpieczenie podłóg i okien folią. 50	m2	20,0000 50,0000
46	KNR 4-01 0411-08	ST- 0007	Wymiana progów drzwiowych 2	szt	2,0000 2,0000
47	KNR 4-01 0919-09	ST- 0004	Wymiana klamki okiennej 2	szt	2,0000 2,0000
48	KNR 4-01 0919-22	ST- 0004	Wymiana wizjera w drzwiach 2	szt	2,0000 2,0000
49	KNR 4-01 0919-21	ST- 0004	Wymiana klamki z rozetami 4	szt	4,0000 4,0000
50	KNR 4-01 0919-24	ST- 0004	Wymiana zamka wpuszczanego zwykłego 5	szt	5,0000 5,0000
51	KNR 4-01 0903-01	ST- 0004	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych: wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt	1,0000 1,0000
52	KNR 4-01 0909-04	ST- 0004	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow. ponad 0,5 do 2,5m2 1	szt	1,0000 1,0000
53	KNR 4-01 1101-06	ST- 0004	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych, na kit podwójny, szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o grub. 3-4mm; pow. szyby do 0,5m2 2	m2	2,0000 2,0000
54	KSNR 7 0801- 02	ST- 0004	Szklenie ram szybami zespolonymi. Powierzchnia szyby do 1,0 m2 - szyba zespolona jednokomorowa 1	m2	1,0000 1,0000
55	KNR 4-01 0108-09	ST- 0005	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 15	m3	5,0000 15,0000
56	KNR 4-01 0108-1	ST- 0005	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km 25	m3	5,0000 25,0000
57	KNR 4-01 0354-07	ST- 0003	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,0m2 5	szt	5,0000 5,0000
58	KNR 4-01 0354-04	ST- 0003	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2 5	szt	5,0000 5,0000
59	KNR 4-01 0701-11	ST- 0003	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: stropach płaskich, belkach, biegach klatek schodowych	m2	10,0000

			10		10,0000
60	KNR 4-01 0701-06	ST- 0003	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach 10	m2	10,0000 10,0000
61	KNR 4-01 0428-03	ST- 0007	Rozebranie podłóg białych na wpust 10	m2	10,0000 10,0000
62	KNR 4-01 0428-04	ST- 0007	Rozebranie legarów podłogowych 10	m	10,0000 10,0000
63	KNR 2-02 0120-02	ST- 0003	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły 10	m2	10,0000 10,0000
64	KNR 2-02 0121-03	ST- 0003	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych grubości 12cm 15	m2	15,0000 15,0000
65	KNR 4-01 0711-01	ST- 0003	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszzone 20	m2	10,0000 20,0000
66	KNR 4-01 0708-02	ST- 0003	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 25cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone 20	m	10,0000 20,0000
67	KNR K-04 0602-01	ST- 0008	Wykonanie izolacji z folii w płynie - powierzchnie poziome 20	m2	10,0000 20,0000
68	KNR K-04 0602-02	ST- 0008	Wykonanie izolacji z folii w płynie - powierzchnie pionowe 35	m2	15,0000 35,0000
69	KNR K-04 0602-03	ST- 0008	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 35	m	15,0000 35,0000
70	NNR 7 1130- 0201	ST- 0002	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; 150	m2	20,0000 150,0000
71	NNR 7 1130- 0301	ST- 0002	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm; 150	m2	20,0000 150,0000
72	KNR 4-01 0804-03	ST- 0002	Naprawa posadzki cementowej o pow. do 1,00m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko 20	miejsce	20,0000 20,0000
73	NNR 8 1136- 01	ST- 0002	Posadzki z paneli podłogowych. Posadzki z paneli podłogowych MDF 15	m2	15,0000 15,0000
74	KNR 2-02 0609-03	ST- 0002	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15	m2	15,0000 15,0000
75	KNR 2-02 0613-03	ST- 0002	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa 50	m2	20,0000 50,0000
76	KNR 2-02 1016-01	ST- 0004	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych lokalowych typu FD1, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową 8	szt	8,0000 8,0000
77	KNR 2-02 2006-05	ST- 0003	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie 60	m2	20,0000 60,0000
78	KNR 2-02 2006-01	ST- 0003	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, na zaprawie bez pasków 40	m2	30,0000 40,0000

79	KNR 0-17 0926-03	ST- 0003	Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grubości 3,5mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. 20	m2	20,0000 20,0000
80	KNR AT-43 0213-01	ST- 0012	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60	1m2	20,0000 60,0000
81	KNR 2-02 2003-04	ST- 0003	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 25	m2	15,0000 25,0000
82	KNR 2-02 0613-06	ST- 0002	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 35	m2	15,0000 35,0000
83	KNR 4-01W 0728-06	ST- 0003	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III. Ścian,loggi,balkonów - podłoże z betonów żwirowych,blozków. pow.tynków w 1 miejscu do 5m2 5	m2	5,0000 5,0000
84	KNR 4-01W 0203-07	ST- 0013	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Belek,podciągów i wieńców 6	m3	6,0000 6,0000
85	KNR 4-01W 0211-05	ST- 0013	Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków. Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego. głęb.do 10 cm 6	m2	6,0000 6,0000
86	KNR 4-01W 0308-05	ST- 0003	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł. Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 6	szt	6,0000 6,0000
87	KNR 4-02W 0522-08	ST- 0010	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-4 o dług. 2,5-3,0 m 6	szt	6,0000 6,0000
88	KNR 4-02W 0522-06	ST- 0010	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-3 o dług. 2,5-3,0 m 2	szt	2,0000 2,0000
89	KNNR 4 0418- 1	ST- 0010	Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik trzy płytowy o wysokości 300-500mm i długości do 3000mm 21	szt	2,0000 21,0000
90	KNNR 4 0418- 11	ST- 0010	Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik trzy płytowy o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm 2	szt	2,0000 2,0000
91	KNNR 4 0418- 09	ST- 0010	Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik trzy płytowy o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm 2	szt	2,0000 2,0000
92	KNNR 4 0418- 03	ST- 0010	Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik jednopłytowy o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm 4	szt	4,0000 4,0000
93	KNR 4-02 0509-02	ST- 0010	Wymiana zaworu grzejnikowego mosiężnego z uchwytem i osłoną o średnicy 20mm 1	szt	1,0000 1,0000
94	KNR 4-02 0509-01	ST- 0010	Wymiana zaworu grzejnikowego mosiężnego z uchwytem i osłoną o średnicy 15mm 2	szt	2,0000 2,0000
95	KNR 4-02 0118-0101	ST- 0010	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm 2	szt	2,0000 2,0000
96	KNR 4-02 0118-01	ST- 0010	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15mm 2	szt	2,0000 2,0000
97	KNR 2-15W 0404-0201	ST- 0010	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm 10	m	5,0000 10,0000
98	KNR 2-15W 0404-0101	ST- 0010	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm 10	m	5,0000 10,0000
99	KNR 4-02W 0522-05	ST- 0010	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-3 o dług. 0,5-2,0 m 2	szt	2,0000 2,0000

100	KNR 4-02W 0522-04	ST- 0010	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-2 o dł. 2,5-5,0 m 2	kpl	2,0000 2,0000
101	KNR 4-02W 0522-03	ST- 0010	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-2 o dł. 0,5-2,0 m 1	kpl	1,0000 1,0000
102	KSNR 9 0301- 03	ST- 0011	Przewody układane pod tynkiem. Demontaż przewodów wtynkowych. Płaskich lub kabelkowych okrągłych 20	m	10,0000 20,0000
103	KNR 4-03 1133-07	ST- 0011	Demontaż opraw żarowych. Oprawa porcelanowa lub plafoniera przykręcana 10	szt	10,0000 10,0000
104	KNNR 5 1207- 03	ST- 0011	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu betonowym dla przewodów wtynkowych 30	m	10,0000 30,0000
105	KNNR 5 0205- 05	ST- 0011	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² , układany na podłożu betonowym 30	m	30,0000 30,0000
106	KNR 4-03W 0304-02	ST- 0011	Wymiana tablic licznikowych. Podłoże ceglane 2	szt	2,0000 2,0000
107	KNNR 5 0405- 06	ST- 0011	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją. Konstrukcja mocowana przez przykręcenie do podłoża dla skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg 2	szt	2,0000 2,0000
108	KNNR 5 0205- 01	ST- 0011	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe 100	m	100,0000 100,0000
109	KNNR 5 0504- 02	ST- 0011	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne, strugoodporne i pyłoodporne. Oprawa porcelanowa bryzgodporna, strugoodporna przykręcana 20	kpl	20,0000 20,0000
110	TZKNBK 15 0756-01	ST- 0014	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych 33	m ²	33,0000 33,0000
111	KNR 4-01W 1406-01 analogia	ST- 0015	Demontaż płyt kamiennych posadzkowych 11	mb	11,0000 11,0000
112	TZKNBK 16- M 0223-02	ST- 0016	Ponowny montaż płyt piaskowca - montaż stopni prostych okładzinowych grub. do 5 cm i szer. do 40 cm 11	m	11,0000 11,0000
113	KNR 2-02W 1207-05	ST- 0017	Balustrady schodowe prętowe. Balustrady osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg 6	1 m	15,0435 6,0000
114	KNR 4-01 0701-05 analogia	ST- 0003	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m ² na: ścianach, filarach pilastrach - analogia odbicie tynku z cokołu budynku 10	m ²	19,9820 10,0000
115	KNR AT-26 0201-05	ST- 0018	Tynki renowacyjne na cokole 10	m ²	21,0000 10,0000
116	NNRNKB 202 1134-02	ST- 0002	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 15	m ²	65,0000 15,0000
117	KNR 2-02W 1510-11	ST- 0019	Malowanie cokołu farbą silikonową hydrofobową dwukrotnie 10	1 m ²	10,0000 10,0000
118	KNR 4-01 0701-05 analogia	ST- 0003	Odbicie tynków na gładziach drzwiowych 5	m ²	5,0000 5,0000
119	KNR AT-26 0201-05	ST- 0018	Tynki renowacyjne na gładziach 5	m ²	5,0000 5,0000

120	TZKNBK 08-TZ 0078-01	ST-0020	Odtworzenie profilowania na gładkach. 5	m	5,0000 5,0000
121	KNR 2-02W 1510-11	ST-0019	Malowanie dwukrotne gładów drzewiowych farbą silikonową szarą 5	1 m2	5,0000 5,0000
122	TZKNBK 15 0429-01	ST-0021	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 5,2	m2	5,2000 5,2000
123	TZKNBK 15 0431-01	ST-0021	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 5,2	m2	5,2000 5,2000
124	TZKNBK 15 0437-01	ST-0021	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 5,2	m2	5,2000 5,2000
125	TZKNBK 15 0437-02	ST-0021	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 5,2	m2	5,2000 5,2000
126	KNR 2-31 1103-04 analogia	ST-0022	Przełożenie nawierzchni z kamienia polnego 5	m2	5,0000 5,0000
127	KNR AT-40 0502-02	ST-0024	Gruntowanie podłoża natryskowo - impregnacja powierzchni kamiennych 33	1m2	33,0000 33,0000
128	Kalkulacja własnaKalku		wykonanie dylatacji elastycznej szer. 2 cm pomiędzy kamieniem polnym, a płytami piaskowca 9	1 m	9,0000 9,0000
129	Kalkulacja własnaKalku		wykonanie nowych fug trasowych pomiędzy płytami piaskowca 25	m2	25,0000 25,0000
130	Kalkulacja własnaKalku		Naprawa uszkodzonego narożnika ściany w jednym miejscu poprzez skucie i wykonanie nowego tynku wraz malowaniem 1	m2	1,0000 1,0000
131	Kalkulacja własnaKalku		zabezpieczenie kontenera i wywóz materiałów z rozbiórki 1	1 szt	1,0000 1,0000