

PRZEDMIAR ROBÓT						
BUDOWA I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE ZARZECZE NA DZ. NR EWID. 160 i 161 - odcinek 1 + odcinek 2						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,300		
0.00 PODBUDOWY						
4.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 25 cm (szer. 2,30m)	m ²	3230,0		
4.2	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 grub. warstwy 20 cm (szer. 2,30m)	m ²	3230,0		
4.3	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa NATURALNEGO łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 5 cm (szer. 2,30m)	m ²	3230,0		
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		