

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa otworu okiennego w budynku
jednorodziennym oraz remont kuchni

Inwestor: 64-530 Kaźmierz, u

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	1	Kalk. własna	Demontaż mebli kuchennych z wyniesieniem	kmpl	1,000
1	2	Kalk. własna	Demontaż wyposażenia kuchni z wyniesieniem	kmpl	1,000
1	3	KNR 401-03-54-07-00 analogia	Demontaż okna wraz z parapetami	kmpl	1,000
1	4	KNR 401-03-48-06-00	Rozebranie ścianki działowej	m²	3,060
1	5	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	9,900
1	6	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	2,000
1	7	KNR 404-11-01-01-00 analogia	Kontener na odpady budowlane	m³	8,000
2			Prace remontowe		
2	8	Kalk. własna	Przeniesienie przyłącza wody ciepłej i zimnej oraz odpływu kanalizacyjnego	kmpl	1,000
2	9	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m²	19,800
2	10	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	28,470
2	11	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego	m³	0,145
2	12	KNR 202-10-22-06-50	Okno PCV	m²	1,170
2	13	Kalk. własna	Roleta zewnętrzna	m²	1,170
2	14	KNR 202-05-41-02-00	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej	m²	0,351
2	15	KNKB 002-01-04-06-00	Obsadzenie podokiennika wewnętrznego	szt	1,000
2	16	KNR 202-26-14-01-60	Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi wraz wyprawą elewacyjną	m²	0,580
2	17	KNR 401-07-10-02-00	Uzupełnienie tynków wewnętrznych	m²	2,710
2	18	KNR 202-20-14-01-00	Gładzie gipsowe na stropach	m²	9,900
2	19	KNR 202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe na ścianach	m²	28,470
2	20	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	38,370
2	21	KNR 202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami	m²	2,000
2	22	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej	m²	9,900
2	23	KNNR N002-12-03-02-02	Posadzka z płytek gres	m²	9,900
2	24	Kalk. własna	Przeniesienie punktów świetlnych	kmpl	1,000
2	25	KNNR N005-05-02-01-00 analogia	Montaż oprawy oświetleniowej typu spot	kmpl	4,000
2	26	KNNR N005-05-02-01-00 analogia	Montaż oprawy oświetleniowej typu plafon	kmpl	1,000

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
3	Wypożażenie					
3	27	Dostawa i montaż	Meble kuchenne	kmpl	1,000	
3	28	Dostawa i montaż	Łodówka	szt	1,000	
3	29	Dostawa i montaż	Piekarnik	szt	1,000	
3	30	Dostawa i montaż	Płyta indukcyjna	szt	1,000	
3	31	Dostawa i montaż	Pochłaniacz podszafkowy	szt	1,000	
3	32	Dostawa i montaż	Zlewozmywak z baterią i syfonem	szt	1,000	
3	33	Dostawa i montaż	Zmywarka	szt	1,000	