

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja zaplecza szatniowego w hali sportowej W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7W BRODNICY
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Matejki, 87-300 Brodnica, 1868/5; 1867/6; 1867/7; 1871/33; 1869/3
INWESTOR : Gmina Miasto Brodnica
ADRES INWESTORA : ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Lisiński
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2026r.

Podpis osoby opracowującej kosztorys

Podpis inwestora

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

Wymiana drzwi wewnętrznych w korytarzu hali sportowe w SP 7 w Brodnicy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drzwi			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - analogia demontaż drzwi istniejących wewnętrznych	m ²		
d.1	0354-10	1,89*2,00+2,05*2,37+1,59*1,97+0,80*1,99	m ²	13,363	
				RAZEM	13,363
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-04	(1,60*2)*3	m	9,600	
				RAZEM	9,600
3	KNR BC-01	Nadproża stalowe dwuteownik stalowy ze Stali S235 IPE 160, długość 1,50m	szt.		
d.1	0111-01	3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ³		
d.1	0102-02	(0,25*2,15*(0,20*2))	m ³	0,215	
				RAZEM	0,215
5	KNR 19-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m ²		
d.1	0704-01	(0,25+0,25+0,25)*1,60*3	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
6	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	3,60	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
7	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie otworu drzwiowego	m ²		
d.1	0114-01	3,50*0,80*0,25	m ²	0,700	
				RAZEM	0,700
8	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-02	2,10*(0,80*2+0,25)	m ²	3,885	
				RAZEM	3,885
9	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	3,885	m ²	3,885	
				RAZEM	3,885
10	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych wzmocnionych MDF z regulowaną ościeżnicą z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D3 - zgodnie z zestawieniem stalarki	m ²		
d.1	1023-12	0,90*2,05*3	m ²	5,535	
				RAZEM	5,535
11	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych wzmocnionych MDF z regulowaną ościeżnicą z obróbką obsadzenia zgodnie z zestawieniem stolarki D1, D2 - zgodnie z zestawieniem stalarki	m ²		
d.1	1023-12	2,05*2,35*1+1,900*2,00*1	m ²	8,618	
				RAZEM	8,618
12	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją -	m ²		
d.1	2611-02	3,885+0,25*(2,05*2+0,90)*3+0,25*(2,35*2+2,05+2,00*2+1,90)	m ²	10,798	
				RAZEM	10,798
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania, fragment ściany w kolorze uzgodnionym z inwestorem	m ²		
d.1	1503-02	10,798	m ²	10,798	
				RAZEM	10,798