

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU DOSTOSOWANIA
GO DO POTRZEB OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość
Element nr 1. Roboty rozbiórkowe		
1. KNR 4-01W 0545-01 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie pokryć dachowych z blachy nadającej się do użytku	1 m2	9,5000
2. KNR 4-01W 0441-01 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu z desek w odstępach - dolny pas	1 m2	9,5000
3. KNR 4-01W 0441-06 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Więźby dachowe proste	1 m2	9,5000
4. KNR 19-01 0428-03 Rozebranie podsufitek, schodów, szkieletu parkanu i wycięcie ościeżnic. Podsufitki z płyt pilśniowych, włórowo-cementowych lub sklejk	1 m2	8,2000
5. KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm	m3	2,7000
6. KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,0000
7. KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,0000
8. KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,5000
9. KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej	m2	1,1600
10. KNR 4-04 0102-0200 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu. Mury i słupy w budynkach o wysokości do 9m; na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m3	0,5000
11. KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - posadzka	m3	0,2500
12. KNR 4-01 0701-02 analogia Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - odbicie miejscowe - przyjęto 25% tynku do skucia	m2	1,8000
13. KNR 4-01 0701-02 analogia Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - odbicie miejscowe	m2	0,9000

Opis	J.m.	Ilość
14. KNR 4-04 0804-0100 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych. Balustrady w poziomie i kondygnacji	1 m	5,2000
15. KNR 4-04 0814-0200 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o średnicy 16-24mm	1 szt	4,0000
16. KNR 4-01 0108-11 analogia Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	3,0000
17. KNR 4-04 1107-0100 Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, na odległość do 1km	1 t	0,1000
18. KNR 4-01 0108-12 analogia Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m3	3,0000
Razem wartość elementu nr 1		
Element nr 2. FUNDAMENTY I ROBOTY ŻELBETOWE		
19. KNR 2-01 0201-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. I-II	100 m3	0,2475
20. KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	9,0000
21. KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	1,7500
22. KNR 2-02 0205-0100 Płyty fundamentowe żelbetowe	1 m3	6,4000
23. KNR 2-02 0218-0300 Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm	1 m2	9,9500
24. KNR 2-02 0208-0100 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6	1 m3	0,6500
25. KNR 2-02 0210-0200 Belki i podciągi żelbetowe. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10	1 m3	0,3800
26. KNR 2-02 0216-0200 Płyty żelbetowe stropowe płaskie - grubość płyty 15 cm	1 m2	5,7000
27. KNR 2-02 0290-0100 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm	1 t	0,1000
28. KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t	0,6000

Opis	J.m.	Ilość
Razem wartość elementu nr 2		
Element nr 3. Stolarka okienna i drzwiowa		
29. KNR 0-19 1024-06 analogia Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych	m2	2,7600
30. KNR 0-19 1024-11 Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - zewnętrzne	m2	125,8200
Razem wartość elementu nr 3		
Element nr 4. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE		
31. KNR 2-02 0902-01 Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m2	18,6800
32. KNR 2-02 1505-11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2	18,6800
33. KNR 0-17 2609-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	1 m2	1,1600
34. KNR 0-17 2609-02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do STROPOW	1 m2	5,7000
35. KNR 0-17 2609-04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	1 szt	6,0000
36. KNR 0-17 2609-06 Wyrównanie ścian poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki na sufity	m2	6,0000
37. KNR 0-17 2609-07 Wyrównanie ościeży poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	1,1600
38. KNR 0-17 2609-08 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	41,6000
39. KNR 0-23 0932-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	7,1600
40. KNR 0-23 0932-02 analogia Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	6,0000
41. KNR 0-23 0932-04 analogia Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio	m2	1,1600

Opis	J.m.	Ilość
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm		
42. KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa.	1 m2	12,7000
43. KNR 2-02 0603-1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa.	1 m2	12,7000
44. KNR K-04 KNR Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	100 m2	0,0716
45. KNNR 3W 0207-02 Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubelkowych lub z płyt pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	100 m2	0,0760
46. KNR AT-31 0505-01 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	1 m2	4,0500
47. KNR AT-31 0505-03 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	1 m2	4,0500
48. KNR 2-02 1604-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 10 m	1 m2	51,0000
49. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2	5,7000
50. KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	5,7000
51. KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2	5,7000
52. KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	5,7000
53. KNR 2-02 1118-08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	16,7000
54. KNR 2-02 1219-03 Wycieraczki do obuwia	1 szt	1,0000

Opis	J.m.	Ilość
Element nr 5. Wykończenie WEWNĘTRZNE		
55. KNR 4-01 0712-05 Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach,pilastrach na podł.drew.osiatkowanym (do 2m2 w 1 miej.) - przyjęto wg odbicia	m2	2,1500
56. KNR 2-02 1120-01 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem płytek. Cokoliki z płytek o wym.20x20 cm - cokolik 10 cm -przygotowanie podłoża	1 m	2,0000
57. KNR 2-02 1120-02 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem płytek. Cokoliki z płytek o wym.20x20 cm - cokolik 10 cm - metoda układania zwykła	1 m	2,0000
58. KNR-W 2-02 2011-02 (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	2,1500
59. KNR 4-01 0722-02 analogia Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych cem.-wap. kat. III	m2	2,1500
60. KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	2,1500
Razem wartość elementu nr 5		
Element nr 6. montaż i uruchomienie windy		
61. Kalkulacja własna ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROBNYCH NA DACHU		1,0000
Razem wartość elementu nr 6		
Element nr 7. Instalacje elektryczne		
62. Kalkulacja własna ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROBNYCH NA DACHU		1,0000