

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja układu zasilania DPS w Nowej Wsi Etckiej do podłączenia agregatu prądotwórczego

ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś Etcka

INWESTOR : DPS Nowa Wieś Etcka

ADRES INWESTORA : 19-321 Nowa Wieś Etcka ul. Lipowa 1

BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr. inż. Sylwester Tankiewicz (Elektroenergetyka)

DATA OPRACOWANIA : 23 kwiecień 2026

WYKONAWCA :

Data opracowania

23.04.2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace Demontażowe			
1 d.1	KNNR 9 0201-05 analogia	Demontaż rozłącznika z przeniesieniem pola odływowego wraz z zabezpieczeniami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Samoczynne załączenie rezerwy			
2 d.2	KNNR 5 0404-01 analogia	Montaż modułu automatyki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Prace montażowe w rozdzielnicy głównej			
3 d.3	KNNR 5 0408-01	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego, szyna TH-35 I=0,5m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.3	KNNR 5 0407-04 analogia	Montaż gniazda bezpiecznikowego 3-faz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.3	wycena indywidualna	Montaż zacisków na szynę prądową Zaciski przyłączeniowe mocowane na szynach płaskich 1-16mm AW Zaciski przyłączeniowe mocowane na szynach płaskich 4-35mm?, AWG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.3	KNNR 5 0408-02	Montaż listwy przyłączeniowej N-na szynę TH	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.3	wycena indywidualna	Montaż oprzewodowania aparatury w polu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.3	KNR 5-14 0403-05	Wyłącznik mocy stacjonarny 800A kompletny wraz z oprzewodowaniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.3	KNR 5-14 0406-11 analogia	Montaż blokady	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.3	KNR 5-14 0402-01	Montaż rozłącznika bezp. 250A 1szt	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.3	KNNR 5 0407-03	Montaż ogranicznika przepięć 1kpl	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.3	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3	KNNR 5 0209-05	Ułożenie przewodu kablowego NYY-J 5x2,5mm2	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
14 d.3	KNNR 5 0209-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych NYY-J 4x1,5mm2	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
15 d.3	KNNR 5 0209-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych LiYY 5x2,5mm2	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
16 d.3	KNNR 5 0209-05	Ułożenie przewodu kablowego HDGs 5x1,5	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
17 d.3	KNNR 5 1302-05 analogia	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy	odc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNNR 5	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy	odc.		
d.3	1302-07				
	analogia				
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-01				
	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-05				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5	Sprawdzenie i regulacja działania wyłącznika Mocy	szt.		
d.3	1308-05				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5	Próba działania wyłącznika ppoż	szt.		
d.3	1308-04				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNP 18 D13	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt.		
d.3	1301-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNP 18 D13	Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub blokad o ilości do 10 elemen- tów w układzie rozdzielnic do 20kV	kpl.		
d.3	1341-01				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	wycena indy- widualna	Dostosowanie istn. Konstrukcji wsporczej do nowych wyłączników	szt.		
d.3					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000