

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dach nad budynkiem Ratusza			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
d.1	1604-01	32 * 10	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	18 + 14	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2 * 8,2	m	16,400	
				RAZEM	16,400
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-08	8 * 0,30	m2	2,400	
	inne	32 * 0,35	m2	11,200	
	pas	32 * 0,25	m2	8,000	
	podrynnowy				
	pas				
	nadrynnowy				
				RAZEM	21,600
5	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-02	140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
d.1	0430-06	140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
7	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1	0310-08	0,41 * 0,3 * 32	m3	3,936	
	analogia				
				RAZEM	3,936
8	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
d.1	0408-06	0,14 * 0,16 * 5 * 25	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
9	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
d.1	0410-01	140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
10	KNR 2-02	Okładanie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłaty	m2		
d.1	0410-04	140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
11	KNR 2-02	Okładanie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej - łaty	m2		
d.1	0410-02	140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
12	KNR 2	Montaż folii wiatroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
d.1	0604-02	140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 19-01 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną esówką	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
14 d.1	NNRNKB 202 0517-04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
15 d.1	NNRNKB 202 0519-04	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		8,2 * 2	m	16,400	
				RAZEM	16,400
16 d.1	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	pas nadrynnowy	32 * 0,25	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	pas podrynnowy	32 * 0,35	m2	11,200	
	inne	8 * 0,3	m2	2,400	
				RAZEM	13,600
18 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
19 d.1	KNNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
20 d.1	kalkulacja własna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNNR 5 0601-01 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziomo mocowane na wspornikach obsadzanych - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st.	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
22 d.1	KNNR 5 0612-03	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.1	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.1	KNNR 5 0615-05	Iglice montowane na dachu z gotowymi kotwami - kominy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000