

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dach nad budynkiem Ratusza			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		32 * 10	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18 + 14	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 8,2	m	16,400	
				RAZEM	16,400
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	inne	8 * 0,30	m2	2,400	
	pas	32 * 0,35	m2	11,200	
	podrynnowy				
	pas	32 * 0,25	m2	8,000	
	nadrynnowy				
				RAZEM	21,600
5 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
6 d.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
7 d.1	KNR 19-01 0310-08 analogia	Uzupełnienie i naprawa gzysów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,41 * 0,3 * 32	m3	3,936	
				RAZEM	3,936
8 d.1	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,14 * 0,16 * 5 * 25	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
9 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
10 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - kontrłaty	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
11 d.1	KNR 2-02 0410-02	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej - łaty	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
12 d.1	KNNR 2 0604-02	Montaż folii wiatroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 19-01 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną esówką	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
14 d.1	NNRNKB 202 0517-04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
15 d.1	NNRNKB 202 0519-04	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		8,2 * 2	m	16,400	
				RAZEM	16,400
16 d.1	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	pas nadrynnowy	32 * 0,25	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	pas podrynnowy	32 * 0,35	m2	11,200	
	inne	8 * 0,3	m2	2,400	
				RAZEM	13,600
18 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
19 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
20 d.1	kalkulacja własna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNNR 5 0601-01 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st.	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
22 d.1	KNNR 5 0612-03	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.1	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.1	KNNR 5 0615-05	Iglice montowane na dachu z gotowymi kotwami - kominy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000