

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50

Inwestor: **Gmina Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **IXO DOM Agnieszka Cholewa-Juszczak**

Data opracowania:

2026-07-01

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana stolarki okiennej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie przy ul. Szkolnej 50		
1	Rozdział	SP Zabierzów		
1.1	Element	Wymiana okien		
1.1.1	KNR 19/931/5 (2) analogia	Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi (zakres określony w dokumentacji) profile dostosować do wymienionych okien - typu aluprof MB76 lub MB86) Uw-zgodne z WT- 0,9 W/m2K, szklenie ESG 4/16/4/16/VSG 33.1. Montaż od wewnątrz taśmy samoprzylepne typu "ME508"		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O2	10*6,5*2,2	143,000000	
	O3	11*6,5*1	71,500000	
	O4	1*1,65*4,4	7,260000	
	O5	4*2,6*2,2	22,880000	
	O6	1*1,95*2,2	4,290000	
	O7	2*4,1*2,2	18,040000	
	O8	26*1,75*1,4	63,700000	
	O9	1*1,5*1,8	2,700000	
	O10	5*2,85*2,20	31,350000	
	O11	2*1,25*2,20	5,500000	
	O12	6*1,35*2,20	17,820000	
	O13	1*1,55*2,2	3,410000	
	O15	1*2,55*2,20	5,610000	
	RAZEM:		397,060000	m2 397,06
1.1.2	KNR 401/702/1 analogia	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 15Åcm - spalety		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10*(2,2+6,5+2,2)+11*(1+6,5+1)+1*(1,4+1,65+1,4)+4*(2,2+2,6+2,2)+1*(2,2+1,95+2,2)+2*(2,2+4,1+2,2)+26*(1,4+1,75+1,4)+1*(1,8+1,5+1,8)+5*(2,2+2,85+2,2)+2*(2,2+1,25+2,20)+6*(2,2+1,35+2,2)+1*(2,2+1,55+2,2)+1*(2,2+2,55+2,2)	476,650000	
	RAZEM:		476,650000	m 476,65
1.1.3	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, zewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10*6,5+11*6,5+1*1,65+4*2,6+1*1,95+2*4,1+26*1,75+1*1,5+5*2,85+2*1,25+6*1,35+1*1,55+1*2,55	234,650000	
	RAZEM:		234,650000	m 234,65
1.1.4	KNR 1312/305/5 (1) analogia	Osadzenie parapetów zewnętrznych stalowych powlekanych - szerokość <25cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		234,65	234,650000	
	RAZEM:		234,650000	m 235
1.1.5	KNR 401/708/2 (1) analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25Åcm - obróbka szpalet		
	Wyliczenie ilości robót:			
		476,65	476,650000	
	RAZEM:		476,650000	m 477
1.1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		476,65*0,25	119,162500	
	RAZEM:		119,162500	m2 119,163
1.1.7	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1Åkm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		476,65*0,25*0,03*1,5	5,362313	
	RAZEM:		5,362313	m3 5,362
1.1.8	KNR 1312/1401/ 1 analogia	Rusztowanie rurowe stojakowe, przestawiane pomoc przy montażu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
				m2 100

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2	Element	Wymiana drzwi zewnętrznych		
1.2.1	KNR 19/929/12 (1) analogia	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach - wymiana drzwi zewnętrznych stalowe, min U=1,3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2
1.2.2	KNR 401/702/1	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 15Åcm	m	4,9
1.2.3	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25Åcm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,9	4,900000	
		RAZEM:	4,900000	m
1.2.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,9*0,4	1,960000	
		RAZEM:	1,960000	m2
1.2.5	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1Åkm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,9*0,15*0,03*1,5	0,033075	
		RAZEM:	0,033075	m3
1.2.6	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1Åkm ponad 1Åkm Krotność=14		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,033	0,033000	
		RAZEM:	0,033000	m3
1.3	Element	Schody stalowe w części północnej		
1.3.1	KNR 401/431/2	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2	4
1.3.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5Åm3,- fundament pod schody stalowe	m3	0,5
1.3.3	TZKNBK 24/20/5 (2)	Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach ilość stopni w biegu schodowym do 6 z blachy gładkiej, stopnie z krat "WEMA"	kg	300
1.3.4	Kalkulacja własna	balustrada stalowa ocynkowana, malowana proszkowo wysokość 1,1m, wypełnienie co 12 cm, montaż do betonu	mb	8
1.4	Element	Stojaki na rowery i hulajnogi		
1.4.1	Kalkulacja własna	stojak na rowery skośny 5 stanowisk - typu "Spartan" montaż to kostki betonowej	szt	6
1.4.2	Kalkulacja własna	stojak na hulajnogi 8 stanowisk - typu " Frida" montaż to kostki betonowej	szt	4
1.4.3	Kalkulacja własna	Stacja naprawcza dla rowerów typu " City" ocynkowana, malowana proszkowo	szt	1