

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi leśnej nr 2 w leśnictwie Lestnica, Pakotulsko
ADRES INWESTYCJI : odcinek drogi wewnętrznej leśnej nr 2 na terenie leśnictwa Lestnica i Pakotulsko\Kategoria obiektu:
XXV
INWESTOR : Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Folehr (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 19.05.2026

WYKONAWCA :

**Daniel Ryszard
Folehr**

Data opracowania
19.05.2026

Elektronicznie podpisany
przez Daniel Ryszard Folehr
Data: 2026.05.19 10:06:06
+02'00'

INWESTOR :

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Czarne Człuchowskie

Data zatwierdzenia
19.05.2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	2.005	
		2.005		RAZEM	2.005
2	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	01 0105-01	52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
3	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	01 0105-02	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	01 0105-03	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	01 0105-04	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	01 0105-05	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2		Roboty ziemne			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem urobku samochod. na odl.	m ³		
d.2	0206-02	do 1 km - obniżenie poboczy	m ³	594.450	
		(2005*0.75*2)*0.10+(1169+789)*0.15		RAZEM	594.450
3		Jezdnia			
8	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.3	0103-04	2005*3.8	m ²	7619.000	
				RAZEM	7619.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-03	2005*3.8	m ²	7619.000	
				RAZEM	7619.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatkowe 2 cm)	m ²		
d.3	0114-04	2005*3.8	m ²	7619.000	
				RAZEM	7619.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.3	0204-05	2005*3.5	m ²	7017.500	
				RAZEM	7017.500
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatkowe 8 cm)	m ²		
d.3	0204-06	2005*3.5	m ²	7017.500	
				RAZEM	7017.500
4		Zjazdy			
13	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.4	0103-04	1169	m ²	1169.000	
				RAZEM	1169.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0114-03	1169	m ²	1169.000	
				RAZEM	1169.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatkowe 2 cm)	m ²		
d.4	0114-04	1169	m ²	1169.000	
				RAZEM	1169.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.4	0204-05	1169	m ²	1169.000	
				RAZEM	1169.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatkowe 8 cm)	m ²		
d.4	0204-06	1169	m ²	1169.000	
				RAZEM	1169.000
5		Mijanki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.5 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 789	m ²		
			m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
19	KNR 2-31 d.5 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 789	m ²		
			m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
20	KNR 2-31 d.5 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatkowe 2 cm) 789	m ²		
			m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
21	KNR 2-31 d.5 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 789	m ²		
			m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
22	KNR 2-31 d.5 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatkowe 8 cm) 789	m ²		
			m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
6		Pobocza			
23	KNR 2-31 d.6 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 4133*0.75	m ²		
			m ²	3099.750	
				RAZEM	3099.750
7		Odwodnienie			
24	KNR 2-01 d.7 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III $0.4 \cdot (2005 \cdot 2 - 70) + 70 \cdot 0.78$	m ³		
			m ³	1630.600	
				RAZEM	1630.600
25	KNR 2-01 d.7 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych 2.0*2005*2	m ²		
			m ²	8020.000	
				RAZEM	8020.000