

1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi, sprawdzić wymiary z natury oraz lokalizacje istniejących pionów. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.

3. Przewody instalacji należy wykonać:

- Instalację wody zimnej użytkowej z rur PP PN10
- Instalację wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową

- przewody instalacji wodnych - 0,3% w kierunku zasilenia.

7. Urządzenia podłączać zgodnie z DTR producenta.

8. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje branży konstrukcyjnej, elektrycznej i automatyki.

| Zestawienie pomieszczeń |      |                       |                                           |
|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Kond.                   | Nr   | Nazwa pomieszczenia   | Pow. Pow. netto                           |
| Poziom 0                |      |                       |                                           |
|                         | 0.1  | Poczekalnia           | 41,7 41,3                                 |
|                         | 0.3  | Pomieszczenie USC     | 16,0 16,0                                 |
|                         | 0.3  | Pomieszczenie USC     | 25,1 25,1                                 |
|                         | 0.4  | Pomieszczenie         | 8,5 8,5                                   |
|                         | 0.5  | Pomieszczenie         | 9,8 9,8                                   |
|                         | 0.6  | łazienka              | 6,6 6,6                                   |
|                         | 0.7  | Pomieszczenie ODR     | 15,9 15,9                                 |
|                         | 0.8  | Pom. interesantów OPS | 14,2 14,2                                 |
|                         | 0.9  | Pom. kierownik OPS    | 14,3 14,3                                 |
|                         | 0.10 | Pomieszczenie         | 10,9 10,9                                 |
|                         | 0.11 | Pomieszczenie OPS     | 15,8 15,8                                 |
|                         | 0.12 | Pomieszczenie OPS     | 15,5 15,5                                 |
|                         | 0.13 | Komunikacja           | 3,6 3,6                                   |
|                         | 0.14 | Komunikacja           | 29,1 29,1                                 |
|                         | 0.15 | Pomieszczenie         | 19,6 19,6                                 |
|                         |      |                       | 246,6 m <sup>2</sup> 246,2 m <sup>2</sup> |

- - projektowana instalacja zimnej wody,
- - projektowna instalacja ciepłej wody,

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BEST - PLAN Magdalena Wiska</b><br>07-402 Lelis, Gibalka 11    tel. 501-999-294 |                |
| nazwa obiektu                                                                         | PRZEBUDOWA I DOPEŁNIENIE ZESPÓŁU BUDYNKÓW MIESZKACYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POZOSTY POLSKEJ GRAB PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN” - INSTALACJA SANITARNE |                                                                                    |                |
| temat                                                                                 | <b>Poziom 0 - instalacja wodociągowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | skala<br>1:100 |
| adres budowy                                                                          | <b>ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                |
| inwestor                                                                              | <b>Gmina Czerwin<br/>ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                |
| projektant                                                                            | mgr. inż. TOMASZ TYMIŃSKI                                                                                                                                                                                                                                                                              | upr. spec. sanit. nr<br>MAZ/0268/PWOS/10                                           |                |
| opracował                                                                             | mgr. inż. HUBERT CIKACZ                                                                                                                                                                                                                                                                                | upr. spec. sanit. nr<br>MAZ/0416/PWBS/15                                           |                |
| Ostrołęka, październik 2025                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                |