

Przebudowa i docieplenie zespołu budynków mieszczących Urząd Gminy Czerwin, posterunek policji, placówkę poczty polskiej oraz placówkę usług komunikacyjnych w ramach zadania „Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa i docieplenie zespołu budynków mieszczących Urząd Gminy Czerwin, posterunek policji, placówkę poczty polskiej oraz placówkę usług komunikacyjnych w ramach zadania „Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin					
1		Wewnętrzne instalacje sanitarne			
1.1		Instalacja wodociągowa			
1 d.1.1	kalkulacja własna	Demontaż istniejących elementów wewnętrznej instalacji wodociągowej tj. podgrzewacze wody	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNNR 4 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody o poj. do 30 dm3	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Instalacja centralnego ogrzewania			
3 d.1.2	kalkulacja własna	Spuszczenie wody z instalacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.2	KNNR 8 0422-01 analogia	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		42	kpl.	42,000	
				RAZEM	42,000
5 d.1.2	kalkulacja własna	Włączenie rurociągów instalacji C.O. do istniejących instalacji	kpl		
		42	kpl	42,000	
				RAZEM	42,000
6 d.1.2	KNNR 4 0429-01 - analogia	Rury przyłączone do grzejników z rur ze stali węglowej ocynkowanych o śr. nom. 15 mm, o połączeniach zaprasowywanych	kpl.		
		42	kpl.	42,000	
				RAZEM	42,000
7 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną i ograniczeniem przepływu o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		42	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
8 d.1.2	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory powrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		42	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
9 d.1.2	KNR-W 2-15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
10 d.1.2	KNR-W 2-15 0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów	kpl.		
		28	kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
11 d.1.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		42	urz.	42,000	
				RAZEM	42,000