

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMI-
NY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLA-
CÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA ORAZ
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 50, 49/2 i części dz. 74 przy ul. Plac Tysiąclecia 1 w miejscowości
Czerwin
INWESTOR : Gmina Czerwin
ADRES INWESTORA : ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA " MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN"

miejsowość: CZERWIN, gmina: CZERWIN, woj.MAZOWIECKIE, dz. nr: 50, 49/2, 74

Kategoria obiektu budowlanego : XII - budynki administracji publicznej

projektowany chodnik:

Nawierzchnia z kostki brukowej (kostka brukowa gr. 6cm, podsypka gr. 5cm z mieszanki cementowo - piaskowej 1:4, podbudowa gr. 20,0cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, grunt rodzimy)

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej				0.00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
1.2	Nawierzchnia z kostki betonowej				0.00
1.3	Obramowania				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie	m ²		
d.1.	0802-04				
1		97	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy mechanicznie	m ²		
d.1.	0801-02				
1		poz.1	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³		
d.1.	1103-01				
1		poz.1*0.07+poz.2*0.30	m ³	35.890	
				RAZEM	35.890
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 9 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1	1103-05	poz.3	m ³	35.890	
				RAZEM	35.890
1.2		Nawierzchnia z kostki betonowej			
5	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	m ²		
d.1.	0112-02				
2		97	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
2	0101-02	poz.5	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
2		poz.6	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2	0114-06	poz.6	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02				
2		poz.6	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
1.3		Obramowania			
10	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.1.	0401-03				
3		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
3		0.036*poz.10	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
3		poz.10	m	50.000	
				RAZEM	50.000