



FIRMA LGM Barbara Becherowska

ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin

e-mail: lgm@poczta.onet.eu

tel.: 600476231

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3067D W MIEJSCOWOŚCI KOWALSKIE - BUDOWA CHODNIKA**
ADRES INWESTYCJI: MIEJSCOWOŚĆ KOWALSKIE, GMINA KONDRATOWICE - DROGA POWIATOWA NR 3067D
POWIAT STRZELIŃSKI
NR DZ.: 38
Obręb: 0012 Kowalskie

NAZWA INWESTORA: **Gmina Kondratowice**

ADRES INWESTORA: *ul. Nowa 1, 57-150 Prusy*

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński SKB 9/2009

DATA OPRACOWANIA: 2026-05-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-05-01

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Roboty związane z wykonaniem chodników		3
3 Roboty związane z wykonaniem obrzeży i krawężników		3
4 BRD		4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,02	km	0,020	
					RAZEM	0,020
2 d.1	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			20 * 0,5	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
2			Roboty związane z wykonaniem chodników			
3 d.2	KNR 2-31 0102-05 0102-06		Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 33 cm głębokości koryta	m2		
			20 * 2	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
4 d.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
5 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
6 d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
7 d.2	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
3			Roboty związane z wykonaniem obrzeży i krawężników			
8 d.3	KNR 2-31 0401-03		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
9 d.3	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki, obrzeża i ścieki betonowa z oporem	m3		
			40 * 0,1 * 0,08	m3	0,320	
					RAZEM	0,320
10 d.3	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			40 - 12	m	28,000	
					RAZEM	28,000
11 d.3	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe obniżone na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
12 d.3	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-01		Wypełnienie nawierzchni po frezowaniu przy krawężniku	t		
			0,5	t	0,500	
					RAZEM	0,500
4			BRD			
14 d.4	KNR 2-31 0702-02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15 d.4	KNR 2-31 0703-02		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.4	KNR 2-31 0706-06		Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m2		
			24	m2	24,000	
					RAZEM	24,000