

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Budowa windy			
1.1	45100000-8		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1.1	45110000-1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01	STWiOR 2025	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - cienkowarstwowy z siatką	m ²		
d.1.1.1	0701-05		<cienkowarstwowy z siatką - analogia>2,58*6,6-2,69*2,21*2	m ²	5,138	
1			<cienkowarstwowy z siatką - analogia>2,58*2	m ²	5,160	
					RAZEM	10,298
2	KNR 13-23	STWiOR 2025	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
d.1.1.1	0106-08		(2,58*6,6-2,69*2,21*2)*0,15	m ³	0,771	
1			2,58*2*0,1	m ³	0,516	
					RAZEM	1,287
3	KNR 4-01	STWiOR 2025	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1.1	0535-04		2,6	m	2,600	
1					RAZEM	2,600
4	KNR 4-01	STWiOR 2025	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - żaluzyjna osłona rynny	m ²		
d.1.1.1	0535-07		1*2,6	m ²	2,600	
1					RAZEM	2,600
5	KNR 4-01	STWiOR 2025	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1.1	0535-08		<parapety>2,69*0,35*2+2,7*0,35*2	m ²	3,773	
1					RAZEM	3,773
6	KNR 4-01	STWiOR 2025	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1.1	0329-03		1,18*1,09*0,5	m ³	0,643	
1					RAZEM	0,643
7	KNR 4-01	STWiOR 2025	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.1.1	0212-03		0,345*1,2*0,35	m ³	0,145	
1					RAZEM	0,145
8	KNR 4-01	STWiOR 2025	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - okna PCV	m ²		
d.1.1.1	0354-10		2,69*2,21*2+2,7*2,21+2,7*1,1	m ²	20,827	
1					RAZEM	20,827
9	KNR 4-01	STWiOR 2025	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - PCV	m		
d.1.1.1	0354-11		<parapety>2,69*2+2,7*2	m	10,780	
1					RAZEM	10,780
10	KNR 19-01	STWiOR 2025	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - materiałów rozbiórkowych z kosztem utylizacji	m ³		
d.1.1.1	0118-13		poz.6	m ³	0,643	
1			poz.7	m ³	0,145	
					RAZEM	0,788
11	KNR 4-01	STWiOR 2025	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - materiałów z rozbiórki z kosztem utylizacji	m ³		
d.1.1.1	0108-19		poz.1*0,01	m ³	0,103	
1			poz.2	m ³	1,287	
			poz.3*0,15*0,08	m ³	0,031	
			poz.4*0,15	m ³	0,390	
			poz.5*0,01	m ³	0,038	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.8*0,05	m ³	1,041	
			poz.9*0,35*0,06	m ³	0,226	
					RAZEM	3,116
1.1.2			Roboty rozbiórkowe nawierzchni			
12	KNR 2-31	STWiOR 2025	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.1.2	0807-01		1*2,58+1*1+1*0,7	m ²	4,280	
					RAZEM	4,280
13	KNR 2-31	STWiOR 2025	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1.1.2	0801-03		poz.12	m ²	4,280	
					RAZEM	4,280
14	KNR 2-31	STWiOR 2025	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1.2	0814-02		2,58+1+1	m	4,580	
					RAZEM	4,580
15	KNR 19-01	STWiOR 2025	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km na składowisko Wykonawcy z kosztem utylizacji	m ³		
d.1.1.2	0118-13		poz.12*0,09	m ³	0,385	
			poz.13*0,12	m ³	0,514	
					RAZEM	0,899
1.1.3	45112000-5		Roboty ziemne			
16	KNR 2-01	STWiOR 2025	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.1.3	0126-01		3,1*4,3-(1*2,58+1*1+1*0,7)	m ²	9,050	
					RAZEM	9,050
17	201-0206-	STWiOR 2025	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - na składowisko wykonawcy z kosztem utylizacji	m ³		
d.1.1.3	02-00		1,3*2,2*2,3	m ³	6,578	
					RAZEM	6,578
18	KNR 2-01	STWiOR 2025	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.1.3	0302-02		1,3*3,1*4,3-poz.17	m ³	10,751	
					RAZEM	10,751
19	KNR 2-31	STWiOR 2025	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
d.1.1.3	0101-05		<opaska>3,34*0,6*2	m ²	4,008	
					RAZEM	4,008
20	KNR 4-01	STWiOR 2025	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III, na składowisko wykonawcy z kosztem utylizacji	m ³		
d.1.1.3	0108-06		poz.16*0,15	m ³	1,358	
			poz.19*(0,2-0,15)	m ³	0,200	
					RAZEM	1,558
1.2			Prace murowe i żelbetowe, wykończenie			
21	202-1101-	STWiOR 2025	Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego - podszybie	m ³		
d.1.2	01-00		0,1*2,45*2,75	m ³	0,674	
			<ścianka przy wejściu pod daszkiem>0,9*0,4*0,1	m ³	0,036	
					RAZEM	0,710
22	202-0504-	STWiOR 2025	Izolacja płyty fundamentowej papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1.2	01-01		<płyta>2,45*2,75	m ²	6,738	
			<ścianka przy wejściu pod daszkiem>0,9*0,3	m ²	0,270	
					RAZEM	7,008

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.2	202-0205-01-12	STWiOR 2025	Płyty fundamentowe żelbetowe wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu C30/37 2,35*2,55*0,25 <ścianka przy wejściu pod daszkiem>0,9*0,2*0,25	m ³ m ³ m ³	 1,498 0,045	
					RAZEM	1,543
24 d.1.2	202-0207-01-11	STWiOR 2025	Ściany żelbetowe grubości 8 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego B-37, o wysokości: do 3,0 m (2)*2*9,04+2,3*(7,1+1,66+0,28)-1,2*2,25*2-0,1*1 0,8*2,3 <ścianka przy wejściu pod daszkiem>0,9*(2,45+1,1)	m ² m ² m ² m ²	 51,452 1,840 3,195	
					RAZEM	56,487
25 d.1.2	KNR 2-02 0207-07	STWiOR 2025	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 12 poz.24	m ² m ²	 56,487	
					RAZEM	56,487
26 d.1.2	202-0603-01-00	STWiOR 2025	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa (2,3+2,2*2)*1,55 <ścianka przy wejściu pod daszkiem>0,9*(1,1)	m ² m ² m ²	 10,385 0,990	
					RAZEM	11,375
27 d.1.2	KNR 2-02 0216-01 0216-05	STWiOR 2025	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu 2,2*2,3 1*2,58	m ² m ² m ²	 5,060 2,580	
					RAZEM	7,640
28 d.1.2	401-0202-03-00	STWiOR 2025	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych: gładkich, o śr. 10-14 mm 1321,2	kg kg	 1 321,200	
					RAZEM	1 321,200
29 d.1.2	KNR 2-02 0107-01	STWiOR 2025	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm 2,21*2,625+2,625*2,27-1,18*1,9-1,18*1,905-1,18*1,15	m ² m ²	 5,913	
					RAZEM	5,913
30 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	STWiOR 2025	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*1,6*2	m m	 6,400	
					RAZEM	6,400
31 d.1.2	401-0711-03-10	STWiOR 2025	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m ² , przy użyciu wapna such. 2,21*2,625+2,625*2,27-1,18*1,9-1,18*1,905-1,18*1,15 0,24*(1,18+2*1,9)*2	m ² m ² m ²	 5,913 2,390	
					RAZEM	8,303
32 d.1.2	202-0815-04-00	STWiOR 2025	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa poz.31	m ² m ²	 8,303	
					RAZEM	8,303
33 d.1.2	401-1204-02-00	STWiOR 2025	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach poz.31	m ² m ²	 8,303	
					RAZEM	8,303
34 d.1.2	KNR-W 3 0207-03	STWiOR 2025	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt polistyrenu ekstrudowanego xps (2,3+2,2*2)*1,55	m ² m ²	 10,385	
					RAZEM	10,385
35 d.1.2	KNR-W 3 0207-01	STWiOR 2025	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni z listwą wieńczącą	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(2,3+2,2*2)*1,55	m ²	10,385	
					RAZEM	10,385
36 d.1.2	KNR AT-31 0703-01	STWiOR 2025	Montaż listwy wieńczącej folię kubełkową	m		
			(2,3+2,2*2)	m	6,700	
					RAZEM	6,700
37 d.1.2	KNR AT-38 0103-06	STWiOR 2025	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku - ręcznie	m ²		
			poz.38	m ²	5,131	
			poz.39	m ²	85,193	
					RAZEM	90,324
38 d.1.2	202-2601- 01-00	STWiOR 2025	Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubości 12,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew. tynk cienkowarstwowy cokołowy	m ²		
			(2,44*2+2,45)*0,7	m ²	5,131	
					RAZEM	5,131
39 d.1.2	TZKNBK VII -114	STWiOR 2025	Izolacja sucha pionowa z płyt wełny mineralnej gr 12 cm	m ²		
			(2,44*2+2,45)*11,6	m ²	85,028	
			0,1*1,65	m ²	0,165	
					RAZEM	85,193
40 d.1.2	KNR AT-38 0215-02	STWiOR 2025	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami	m ²		
			poz.39	m ²	85,193	
					RAZEM	85,193
41 d.1.2	KNR-W 2- 05 0902-03	STWiOR 2025	Okładziny elewacji - kasetony z blachy, z dostawą kasetonów i podkonstrukcji	t		
			85,193*5,5/1000	t	0,469	
					RAZEM	0,469
42 d.1.2	KNR-W 2- 02 1609-02	STWiOR 2025	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m	m ²		
			(2,44*2+2,45)*12,35	m ²	90,526	
					RAZEM	90,526
43 d.1.2	KNR 2-02 0506-02	STWiOR 2025	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej prepatynowanej grubości 0,6 mm	m ²		
			<attyki>(2,28*2+2,13)*(0,16+0,24+0,16+0,1+0,1)	m ²	5,084	
			<kosz spustowy z dachu>(0,4+0,2)*2*0,5+0,1*0,4+0,1*0,3	m ²	0,670	
			2,58*0,4	m ²	1,032	
					RAZEM	6,786
44 d.1.2	KNR 202 0510-0310	STWiOR 2025	Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo-cynkowej prepatynowanej grubości 0,6 mm, o średnicy: 12 cm	m		
			12,45	m	12,450	
					RAZEM	12,450
45 d.1.2	KNR 2-02 0609-02	STWiOR 2025	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji gr. średnia 20 cm, styropian spadkowy	m ²		
			2,2*1,65	m ²	3,630	
			1*2,58	m ²	2,580	
					RAZEM	6,210
46 d.1.2	KNR 2-02 0609-02	STWiOR 2025	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - Styropapa EPS 200, gr. 10 cm	m ²		
			(2,2-0,16)*1,65	m ²	3,366	
			1*2,58	m ²	2,580	
					RAZEM	5,946
47 d.1.2	KNR 9-24 0211-03	STWiOR 2025	Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z betonu	szt.		
			poz.46*6	szt.	35,676	
					RAZEM	35,676
48 d.1.2	KNR-W 2- 02 0504-02	STWiOR 2025	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
			poz.46	m ²	5,946	
					RAZEM	5,946
49 d.1.2	KNR-W 2- 02 0504-03	STWiOR 2025	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,1*(1,65-0,16*2)+0,2*(2,22-0,16)	m ²	0,545	
			0,5*2,58	m ²	1,290	
			<odpływ wody>0,4*0,5*3	m ²	0,600	
					RAZEM	2,435
1.3			Dźwig osobowy			
50		STWiOR 2025	Dostarczenie i zamontowanie dźwigu osobowego kompleksowo z kompletnym wyposażeniem, z rozruchem i szkoleniem obsługi	szt		
d.1.3			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
51	KNNR 5-0209-060	STWiOR 2025	Układanie kabla typu N2X-J 5x4mm ² do zasilania windy	m		
d.1.3			14	m	14,000	
					RAZEM	14,000
1.4			Zagospodarowanie terenu			
52	231-0101-05-00	STWiOR 2025	Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20 cm	m ²		
d.1.4			0,5*1,6*2,58	m ²	2,064	
			<opaska>3,34*0,6*2	m ²	4,008	
					RAZEM	6,072
53	231-0102-01-00	STWiOR 2025	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm	m ²		
d.1.4			poz.52	m ²	6,072	
					RAZEM	6,072
54	231-0103-02-00	STWiOR 2025	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV	m ²		
d.1.4			poz.52	m ²	6,072	
					RAZEM	6,072
55	006-0112-05-00	STWiOR 2025	Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.4			poz.52	m ²	6,072	
					RAZEM	6,072
56	006-0404-05-00	STWiOR 2025	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm	m		
d.1.4			(2,44*2)	m	4,880	
			<opaska>(3,34-0,6)*2	m	5,480	
					RAZEM	10,360
57	KNNR 6 0502-01	STWiOR 2025	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.4			poz.52	m ²	6,072	
					RAZEM	6,072