

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stolarka drzwiowa			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1	1040-02	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
4	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe drzwi EIS 60	m ²		
d.1	1040-02	1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
5	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne	m ²		
d.1	1019-05	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	0.12*2*(2+2+0.9+2+2+2+1.2+1.8)	m ²	3.816	
				RAZEM	3.816
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.6	m ²	3.816	
				RAZEM	3.816
2		Podjazd			
8	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.2	0122-01	8.69*3.12	m ³	27.113	
				RAZEM	27.113
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-01	poz.8	m ³	27.113	
				RAZEM	27.113
10	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	0.05*0.1*(6.85+8.69+2.64+1.6+3.5+1+1)	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
11	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.2	1101-02	poz.10	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
12	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01	0.4*0.4*(6.85+8.69+2.64+1.6+3.5+1+1)	m ³	4.045	
				RAZEM	4.045
13	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm	t		
d.2	0290-04	0.001*0.888*4*(6.85+8.69+2.64+1.6+3.5+1+1)	t	0.090	
				RAZEM	0.090
14	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.2	0290-03	0.001*0.222*5*(8.69+6.85+2.64+1.6+3.5+1+1)	t	0.028	
				RAZEM	0.028
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-01	0.4*2*(1+1+8.69+6.85+2.64+1.6+3.5)	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	0603-02	poz.15	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
17	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²		
d.2	202 0618-01	poz.16/2	m ²	10.112	
				RAZEM	10.112
18	NNRNKB	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	202 0136-01	0.18*0.9*(6.85+2.64+8.69+1.6+3.5+1+1)	m ³	4.095	
				RAZEM	4.095

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.18*2	m ² m ²	8.190	8.190
				RAZEM	8.190
20 d.2	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.18*0.24*(6.85+8.69+2.64+1.6+3.5+1+1)	m ³ m ³	1.092	1.092
				RAZEM	1.092
21 d.2	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 4*0.888*0.001*(2.64+8.69+6.85+1.6+3.5+1+1)	t t	0.090	0.090
				RAZEM	0.090
22 d.2	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 5*0.96*0.222*(2.64+8.69+6.85+1.6+3.5+1+1)*0.001	t t	0.027	0.027
				RAZEM	0.027
23 d.2	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni 0.9*(8.69+2.64+2)	m ² m ²	11.997	11.997
				RAZEM	11.997
24 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 0.4*(8.69+2.64+6.85+1.6+3.5+3.5+1.6+1.75+1.75+2)+0.9*2.64+0.55*8.69+2*0.9+0.18*(6.85+8.69+2.64+1.6+3.5)	m ² m ²	26.698	26.698
				RAZEM	26.698
25 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2 1.75*1.2+1.6*2.24+2.65*1.6+3.5*1.2+6.85*1.2	m ² m ²	22.344	22.344
				RAZEM	22.344
26 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 2 poz.25	m ² m ²	22.344	22.344
				RAZEM	22.344
27 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.25-1.75*1.2	m ² m ²	20.244	20.244
				RAZEM	20.244
28 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6*1.2*0.045	m ³ m ³	0.324	0.324
				RAZEM	0.324
29 d.2	KNR 2-31 0407-05	Prefabrykowane stopnie betonowe gr. 20,00 cm 6*1.2	m m	7.200	7.200
				RAZEM	7.200
30 d.2	KNR 2-02 1207-02	Balustrada dla niepełnosprawnych i schodach 1.75+1.04+0.04+3.5+1.6+2.64+8.69+6.85+6.85	m m	32.960	32.960
				RAZEM	32.960
31 d.2		Widnia podjazd z podłączeniem do instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3		posadzka			
32 d.3	KNR-W 2-02 1918-05	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego 53.33	m ² m ²	53.330	53.330
				RAZEM	53.330
33 d.3	NNRKNB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 53.33	m ² m ²	53.330	53.330
				RAZEM	53.330
34 d.3	NNRKNB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 53.33	m ² m ²	53.330	53.330
				RAZEM	53.330
35 d.3	NNRKNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 53.33	m ² m ²	53.330	53.330
				RAZEM	53.330
36 d.3	NNRKNB 202 1121-11	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luźnym na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 53.33	m ² m ²	53.330	53.330

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.330