

Przedmiar robót

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1225B Sztabin - Jaminy - Mogilnice przez m. Jaminy obejmująca rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego mostu

Obiekt	Droga powiatowa Nr 1225B Sztabin – Jaminy – Mogilnice
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Kod CPV	45233140-2 Roboty drogowe 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Zamawiający	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Wykonawca	Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Sporządził Jarosław Malinowski

Augustów, lipiec 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Droga powiatowa Nr 1225B Sztabin – Jaminy – Mogilnice

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,955
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1 750
3	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Materiał rozbiórkowy złożony na paletach odwieźć na plac skałdowy PZD w Augustwie.	m	710
4	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	40,33
5	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	14
6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	4
7	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m	m	198
8	Ułożenie rur osłonowych AROT o średnicy 140mm 168,00+30,00	m	198
	razem	m	198
9	Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m	m	198
10	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm z uprzednim frezowaniem nawierzchni bitumicznej. Materiał rozbiórkowy do dyspozycji inwestora - odwiezienie na odległość do 10km.	m2	2 200
11	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej. Materiał rozbiórkowy złożony na paletach odwieźć na plac skałdowy PZD w Augustwie. 550,00+150,00	m	700
	razem	m	700
12	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej. Materiał rozbiórkowy złożony na paletach odwieźć na plac skałdowy PZD w Augustwie. 100,00*2,00+100,00*1,50+50,00*1,00+15,00*1,50+410,00*1,50+120,00*0,50	m2	1 097,5
	razem	m2	1 097,5
13	Wywiezienie bruku z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	t	654,6
2. ROBOTY ZIEMNE			
14	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III	m3	150
15	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV 2240,00	m2	2 240
	razem	m2	2 240
16	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 2240,00+1750,00	m2	3 990
	razem	m2	3 990
17	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2	t	231,44
3. NAWIERZCHNIA			
18	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 2240,00	m2	2 240
	razem	m2	2 240
19	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 7x 2240,00	m2	2 240
	razem	m2	2 240
20	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 2240,00	m2	2 240
	razem	m2	2 240
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu 2240,00	m2	2 240
	razem	m2	2 240
22	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (średnio 75kg/m2) 500*6,0*0,075	t	225
	razem	t	225
23	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 5970,00+60,00+36,00	m2	6 066
	razem	m2	6 066
24	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 5970,00+60,00+36,00	m2	6 066
	razem	m2	6 066
4. KRAWĘŻNIKI , CHODNIK I WJAZDY Z KOSTKI			
25	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		

Tabela przedmiaru robót

Droga powiatowa Nr 1225B Sztabin – Jaminy – Mogilnice

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	710,00*0,0586	m3	41,606
	razem	m3	41,606
26	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x22x100cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	710
27	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	700
28	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej 100,00*2,00+100,00*1,50+50,00*1,00+15,00*1,50+410,00*1,50+120,00*0,50	m2	1 097,5
	razem	m2	1 097,5
5. ZJAZDY BITUMICZNE, POBOCZA I WLOTY BOCZNE			
29	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV Strona prawa 79,00 Strona lewa 252,00	m2 m2	79 252
	razem	m2	331
30	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm Dopłata 2x Strona prawa 79,00 Strona lewa 252,00	m2 m2	79 252
	razem	m2	331
31	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm grubość docelowa 22 cm (wjazdy bitumiczne) Strona prawa 79,00 Strona lewa 252,00	m2 m2	79 252
	razem	m2	331
32	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm grubość docelowa 22 cm - za każdy dalszy 1cm (wjazdy bitumiczne) Dopłata 14x Strona prawa 79,00 Strona lewa 252,00	m2 m2	79 252
	razem	m2	331
33	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Strona prawa 79,00 Strona lewa 252,00	m2 m2	79 252
	razem	m2	331
34	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Strona prawa 79,00 Strona lewa 252,00	m2 m2	79 252
	razem	m2	331
35	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu Strona prawa 79,00 Strona lewa 252,00	m2 m2	79 252
	razem	m2	331
36	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (zjazdy z kostki polbruk) 123,00+130,00	m2	253
	razem	m2	253
37	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm (zjazdy z kostki polbruk) 123,00+130,00	m2	253
	razem	m2	253
38	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm grubość docelowa 22 cm (podbudowa pod wjazdy z kostki brukowej) 123,00+130,00	m2	253
	razem	m2	253
39	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm grubość docelowa 22 cm - za każdy dalszy 1cm (pobudowa pod wjazdy z kostki brukowej) Dopłata 14x 123,00+130,00	m2	253
	razem	m2	253
40	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	138
41	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy 123,00+130,00	m2	253
	razem	m2	253
42	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (pobocze) 900,00*1,50	m2	1 350
	razem	m2	1 350
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

Tabela przedmiaru robót

Droga powiatowa Nr 1225B Sztabin – Jaminy – Mogilnice

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
43	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	14
44	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	14