

docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
w przestrzeni wentylowanej granulatem wełny
mineralnej, gr. 18 cm, $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$

ELEWACJA POŁUDNIOWA

C

docieplenie stropodachu styropapą
gr. 25 cm, $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$

docieplenie elewacji od
zewnątrz z zastosowaniem
płyt styropianowych EPS NRO
 $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$, gr. 15 cm

docieplenie elewacji od
zewnątrz z zastosowaniem
płyt styropianowych EPS NRO
 $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$, gr. 15 cm

docieplenie cokołu i ścian
fundamentowych z zastosowaniem
płyt styropianowych XPS NRO
 $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 15 cm
- na gł. 2,7 m poniżej
poziomu terenu

docieplenie cokołu i ścian fundamentowych z zastosowaniem
płyt styropianowych XPS NRO $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 15 cm
- na gł. 2,7 m poniżej poziomu terenu

część podpiwniczona

część podpiwniczona

KOLORYSTYKA:

- NCS S 1005-R80B - elewacje
- NCS S 2500-N - elewacje
- NCS S 1060-Y40R (wypełnienia elewacji)
- NSC S 5000-N (cokół)
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety: RAL 8025
- stolarka drzwiowa: RAL 8025
- stolarka okienna: kolor biały

schemat
budynku

Zakres robót obejmuje:

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po wykonanych robotach dociepleniowych;
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych na elewacjach budynku i ponowny montaż po wykonanych robotach dociepleniowych,
- demontaż i ponowny montaż po wykonanych robotach dociepleniowych elementów zamontowanych na elewacjach, w tym: oznakowań, kamer monitoringu, elementów nadzoru i instalacji alarmowej SWWIN,
- odmalowanie zadaszenia nad wejściem głównym i bocznymi,
- demontaż drzwi wejściowych do budynku i montaż stolarki aluminiowej, o wsp. $U_{kmax} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- demontaż parapetów zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej na stolarkę PVC o wsp. $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$; stolarka wyposażona w nawiewniki higrosterowane o wyd. nom. $Q_{nom}=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$; montaż parapetów zewnętrznych (blacha ocynkowana powlekana, gr. 0,70 mm);
- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych za pomocą styropianu EPS NRO o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,033 \text{ W/(m}^*\text{K)}$, gr. 15 cm wraz z dociepleniem ościeży styropianem o gr. 3 cm; położenie tynku cienkowarstwowego mineralnego o granulacji 1,5 mm barwionego w masie.
- docieplenie ścian zewnętrznych podziemnych budynku (z wykonaniem hydroizolacji) wraz z cokołem do wysokości wskazanej w części rysunkowej dokumentacji styropianem XPS NRO o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}^*\text{K)}$, gr. 15 cm; położenie na cokole tynku mozaikowego na warstwie zbrojącej z warstwy siatki z włókna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy,
- docieplenie stropów ostatnich kondygnacji z zastosowaniem granulatu wełny mineralnej o parametrach $\lambda = 0,034 \text{ W/m}^*\text{K}$ i gr. 18 cm; wraz z wykonaniem otworów rewizyjnych dla potrzeb włączania granulatu,
- docieplenie stropodachu łącznika z zastosowaniem styropapy, gr. 25 cm, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}^*\text{K)}$.
- obróbki blacharskie związane z dociepleniem elewacji, w tym montaż krutek wentylacyjnych nierdzewnych na elewacjach,
- remont naświetli piwnicznych,
- poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, w tym wykonanie opaski z kostki betonowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
corematic engineering sp. z o.o.	OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak mgr inż. Jarosław Pierzchawka	176/SWOKK/2013, specj. arch. -	12.2021 12.2021	
INWESTOR	MIASTO OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIĘCIM				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCZEK” PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A W OŚWIĘCIMIU				
OBIEKT I LOKALIZACJA	BUDYNEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYCZEK” PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1A, 32-600 OŚWIĘCIM (DZ.NR 2454/57, OBRĘB: BRZĘZINKA)				
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA (C) – STAN PROJEKTOWANY				SKALA 1:75
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
OSW/PRM/BD	PW	OSW/PRM/12/21	RYS. NR 11		