

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kosztyorys	Zakres budowlany		
1.1	Grupa	Budynek B3		
1.1.1	Element	Roboty ziemne i fundamentowe		
1.1.1.1	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III		
Wylczenie ilości robót:				
		14,37*3*1,6*1,12		77,253120
		8,95*2*1,6*1,12		32,076800
		6,48*1,3*1,12*2		18,669760
		RAZEM:	128,199680 m3	128,200
1.1.1.2	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły		
Wylczenie ilości robót:				
		0,7*0,7*0,1*24		1,176000
		14,37*3*0,7*0,1		3,017700
		8,95*2*0,7*0,1		1,253000
		6,49*0,7*0,1*2		0,908600
		RAZEM:	6,355300 m3	6,355
1.1.1.3	KNR 202/204/1 (2)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5-m3, beton podawany pompą		
Wylczenie ilości robót:				
	st1	24*0,6*0,6*0,3		2,592000
		RAZEM:	2,592000 m3	2,592
1.1.1.4	KNR 202/201/1 (2)	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6-m, beton podawany pompą		
Wylczenie ilości robót:				
	11	(14,37-6,36)*3*0,6*0,3		4,325400
	12	(8,95-2,4)*2*0,6*0,3		2,358000
		(6,49-2,4)*0,6*0,3*2		1,472400
		RAZEM:	8,155800 m3	8,156
1.1.1.5	KNR 907/201/1	Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków, grubości 24 cm		
Wylczenie ilości robót:				
		(14,37-6,36)*3+(8,95-2,4)*2+(6,49-2,4)*2		45,310000
		RAZEM:	45,310000 m2	45,310
1.1.1.6	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zbrojone, FI 8-14-mm		
Wylczenie ilości robót:				
		24*10*0,6*0,92/1000		0,132480
		((14,37-6,36)*3+(8,95-2,4)*2+(6,49-2,4)*2)*4*0,92/1000		0,166741
		RAZEM:	0,299221 t	0,299
1.1.1.7	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)		
Wylczenie ilości robót:				
		128,2-6,355-2,592-8,156-45,31*0,25		99,769500
		RAZEM:	99,769500 m3	99,770
1.1.2	Element	Izolacja fundamentów		
1.1.2.1	KNR 233/713/3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, do 100m2		
Wylczenie ilości robót:				
		45,31*1,1		49,841000
		RAZEM:	49,841000 m2	49,841
1.1.2.2	KNR 202/609/10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej		
1.1.2.3	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	49,841
1.1.3	Element	elementy drewniane		
1.1.3.1	KNR 202/407/6 - analogia	Słupy o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2		
Wylczenie ilości robót:				
		24*3,74*0,2*0,2		3,590400
		RAZEM:	3,590400 m3	3,590
1.1.3.2	KNR 202/408/1	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2		
Wylczenie ilości robót:				
	s1s2	48*1,5*0,2*0,2		2,880000
		RAZEM:	2,880000 m3	2,880

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.4	Element	konstrukcja dachu wraz z pokryciem		
1.1.4.1	KNKRB 2/401/1	Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nas. pokrycie dachu płytami A-C lub dachówka karpiówka podwójnie o rozpiętości w m do 9		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,45*13,77+6,8*13,77	154,912500	
		RAZEM:	154,912500	m2 154,913
1.1.4.2	KNR AT-09 0401-01	Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzciną dodat wiązki z trzciny o średnicy 20 cm i długości 1,8 m	m2	154,913
1.1.5	Element	Podłoga na gruncie		
1.1.5.1	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,3*13,37*7,95	31,887450	
		RAZEM:	31,887450	m3 31,887
1.1.5.2	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,37*7,95*0,1	10,629150	
		RAZEM:	10,629150	m3 10,629
1.1.5.3	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły z mikrozbrojeniem	m3	10,629
1.1.5.4	KNR 202/616/1 analogia	Izolacja z folii PE		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,37*7,95	106,291500	
		RAZEM:	106,291500	m2 106,292
1.1.5.5	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko	m2	106,292
1.1.5.6	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	106,292
1.1.5.7	ZKNR C 2/605/5 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 20 mm z wykończeniem żywicznym	m2	106,292
1.1.6	Element	Stołarka i Ślusarka		
1.1.6.1	KNRW 202/1039/3	Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,2*1,6+4*2,8	14,720000	
		RAZEM:	14,720000	m2 14,720
1.1.6.2	KNR 19/1024/7 (1)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,04*2,1+2*1	4,184000	
		RAZEM:	4,184000	m2 4,184
1.1.6.3	KNR 222/901/3	Drzwi i wrota drewniane rozwierane 2-skrzydłowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szl	1
1.1.7	Element	Elewacja		
1.1.7.1	KNRW 202/2009/1	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,37*2+13,347*3,38+7,95*2*2,69+66,3*3,11	320,816860	
		RAZEM:	320,816860	m2 320,817
1.1.7.2	KNR 18/2613/4 (1)	Układanie paneli na gotowym ruszcie, panele pionowo, na ścianach	m2	320,817