

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		BUDYNEK 3				
1.3.1		ROZDZIELNICA RG2				
134 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - roz- łącznik 3P 10A	szt	1		
135 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - OGRA- NICZNIK PRZEPIC TYP 2	szt	1		
136 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - WY- ŁACZNIK 3P B 6A	szt	1		
137 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - SYG- NALIZACJA OBECNOSCI NAPIĘCIA	szt	1		
138 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącz- nik różnicowoprądowy z członem nadprąd B16/0,03A AC	szt	3		
139 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0408-01	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - TH-S 2	szt	2		
140 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce- nie do gotowego podłoża	szt.	1		
141 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przy- łączowa (zaciskowa)	szt	1		
142 d.1. 3.1	KNNR 5 0202- 02 kalk. własna	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach	m	10		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 2		OŚWIETLENIE				
143 d.1. 3.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłowa do 4x40 W	kpl.	12		
144 d.1. 3.2	KNNR 5 1008-02	Montaż opraw stylowych na ścianach budynków	kpl.	2		
145 d.1. 3.2	KNNR 5 1008-02	Montaż opraw stylowych na ścianach budynków	kpl.	4		
146 d.1. 3.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.	4		
147 d.1. 3.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.	1		
148 d.1. 3.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	50		
149 d.1. 3.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	110		
150 d.1. 3.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	20		
151 d.1. 3.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	50		
152 d.1. 3.2	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.	4		
153 d.1. 3.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	4		
154 d.1. 3.2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4		
155 d.1. 3.2	KNR AL-01 0201-01 analogia	Montaż czujki ruchu 360*	szt.	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 3		GNIAZDA I WYPUSTY				
156 d.1. 3.3	KNNR 5 0301- 12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.	12		
157 d.1. 3.3	KNNR 5 0302- 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	12		
158 d.1. 3.3	KNNR 5 0308- 02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	6*2 = 12.000		
159 d.1. 3.3	KNR 5-08 0303- 03 analogia	Montaż puszek podłogowych	szt.	2		
160 d.1. 3.3	KNR 5-08 0309- 02 analogia	Montaż gniazd w puszkach podłogowych	szt.	2*2 = 4.000		
161 d.1. 3.3	KNNR 5 1207- 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	50		
162 d.1. 3.3	KNNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	80		
163 d.1. 3.3	KNNR 5 1208- 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	50		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 4		POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE				
164 d.1. 3.4	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna połączeń wyrównawczych	szt.	1		
165 d.1. 3.4	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm ² wciągane do rur - LY 1x16mm ²	m	10		
166 d.1. 3.4	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm ² - DY 10mm ²	m	10		
167 d.1. 3.4	KNNR 5 0613-04	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy	szt.	2		
168 d.1. 3.4	KNNR 5 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.	2		
169 d.1. 3.4	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 5		UZIEMIENIE I INSTALACJA ODGROMOWA				
170 d.1. 3.5	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	42		
171 d.1. 3.5	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	4		
172 d.1. 3.5	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m	3*4 = 12.000		
173 d.1. 3.5	KNNR 5 0101-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	3*4 = 12.000		
174 d.1. 3.5	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	3*4 = 12.000		
175 d.1. 3.5	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m	3*4 = 12.000		
176 d.1. 3.5	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m	55		
177 d.1. 3.5	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	3		
178 d.1. 3.5	KNNR 5 0303-08	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm ²	szt.	3		
179 d.1. 3.5	KNNR 5 0612-05	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.	6		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 6		Pomiary				
180 d.1. 3.6	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3		
181 d.1. 3.6	KNNR 5 1305- 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	3		
182 d.1. 3.6	KNNR 5 1304- 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3		
183 d.1. 3.6	KNNR 5 1304- 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	3		
184 d.1. 3.6	KNNR-W 9 121- 02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	4		
185 d.1. 3.6	KNNR-W 9 121- 03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt	15		