

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SOLCU NAD WISŁĄ ul. RYNEK 1					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE+MALARSKIE I MURARSKIE			
1.1	45000000-7	-ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE			
1	KNR-W	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1.	3 0313-04				
1		0,80*2,70	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (1,1*2,1*0,4)*2	m ³		
d.1.	0329-03				
1			m ³	1,848	
				RAZEM	1,848
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1		2,05*1,0	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
4	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	m ²		
d.1.	01 1202-				
1	09	76,035	m ²	76,035	
				RAZEM	76,035
5	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu	m ²		
d.1.	01 1202-				
1	09				
		4,20*3,25	m ²	13,650	
		4,80*3,25	m ²	15,600	
		3,0*2,8	m ²	8,400	
				RAZEM	37,650
6	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	01 0818-				
1	05	37,65	m ²	37,650	
				RAZEM	37,650
2		ROBOTY MALARSKIE I WYKŁADZINOWE			
7	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²		
d.2	2003-03				
	sala nr 3				
		2,80*2,80	m ²	7,840	
		2,10*1,10	m ²	2,310	
		2,80*0,80	m ²	2,240	
				RAZEM	12,390
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0815-06				
	analogia	37,65	m ²	37,650	
				RAZEM	37,650
9	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	01 1204-				
	01	37,65	m ²	37,650	
				RAZEM	37,650
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04				
	analogia	76,035	m ²	76,035	
				RAZEM	76,035

11	KNR-W 4- d.2 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 76,035	m ² m ²	 76,035	
				RAZEM	76,035
12	KNR-W 2- d.2 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2,0*0,9*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
13	KNR-W 2- d.2 02 1025- 02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
14	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 9	kpl. kpl.	 9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNNR 5 d.3 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4		KANALIZACJA			
17	KNNR 4 d.4 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych- WYMIANA RUR ANALIZACYJNYCH PIONOWYCH I POZIOMYCH W POMIESZCZENIU NR 1 20,0	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
5		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE- PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
18	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 1,50*0,70*0,30	m ³ m ³	 0,315	
				RAZEM	0,315
19	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,50*0,70	m ² m ²	 1,050	
				RAZEM	1,050