

Inwestor:

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

ul. Jagiellońska 7

32-010 Luborzyca

Adres Inwestycji:

Miejscowości: Karniów, Krzysztoforzyce, Maciejowice

Gmina: Kocmyrzów-Luborzyca

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

PRZEDMIAR ROBÓT

<u>Funkcja:</u>	<u>Imię i Nazwisko:</u>	<u>nr uprawnień:</u>	<u>podpis:</u>
Kosztorysant:	mgr inż. Sebastian GWIZDEK	b. drogowa MAP/0092/PWOD/07	

Węgrzce, czerwiec 2026 r.

01 - Przebudowa drogi gminnej - działka ewid. Nr 607 w m. Karniów - długość 600mb, szerokość 2,5m

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek
SST CPV	01.00.00 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01	Wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi wraz z wytyczeniem granic działek	km	0,6
2	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku na koszt wykonawcy na odkład.	m3	414
SST CPV	04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²	1800
4	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa dolna gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1800
SST CPV	05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5	05.02.01	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5, grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm - szerokość 25cm. W przypadku konieczności ścinanie i profilowanie istniejącego pobocza.	m ²	300
6	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1500
7	05.03.10a	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową oraz grysami.	m ²	300

02 - Przebudowa drogi gminnej - działka ewid. Nr 54,71 w m. Krzysztoforzyce- długość 600mb, szerokość 3,0m

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek
SST CPV	01.00.00 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01	Wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi wraz z wytyczeniem granic działek	km	0,6
2	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku na koszt wykonawcy na odkład.	m3	414
SST CPV	04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²	1800
4	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa dolna gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1800
SST CPV	05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5	05.02.01	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5, grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm – szerokość 25cm. W przypadku konieczności ścinanie i profilowanie istniejącego pobocza.	m ²	150
6	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	900
7	05.03.10a	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową oraz grysami.	m ²	150

03 - Przebudowa drogi gminnej - działka ewid. Nr 350 w m. Maciejowice - długość 290mb, szerokość 2,5m

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek
SST CPV	01.00.00 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01	Wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi wraz z wytyczeniem granic działek	km	0,365
2	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku na koszt wykonawcy na odkład.	m3	374,1
SST CPV	04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²	870
4	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa dolna gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	870
SST CPV	05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5	05.02.01	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5, grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm - szerokość 25cm. W przypadku konieczności ścinanie i profilowanie istniejącego pobocza.	m ²	145
6	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	761
7	05.03.10a	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową oraz grysami.	m ²	145

04 - Przebudowa drogi gminnej - działka ewid. Nr 351/1 w m. Maciejowice - długość 365mb, szerokość 2,5m

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek
SST CPV	01.00.00 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01	Wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi wraz z wytyczeniem granic działek	km	0,365
2	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku na koszt wykonawcy na odkład.	m3	525,6
SST CPV	04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²	1095
4	04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, w-wa dolna gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	1095
SST CPV	05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5	05.02.01	Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5, grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm - szerokość 25cm. W przypadku konieczności ścinanie i profilowanie istniejącego pobocza.	m ²	182,5
6	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	948,5
7	05.03.10a	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową oraz grysami.	m ²	182,5