

UWAGA

Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe załączony przedmiar należy traktować wyłącznie informacyjnie – nie może on służyć do wyceny robót i sporządzenia na jego podstawie oferty cenowej, ani wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe sporządzenie przedmiaru do wyceny oferty należy do Wykonawcy na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, udzielonych wyjaśnień przez Zamawiającego oraz oględzin obiektu w terenie.

Biuro Projektowania Dróg i Ulic mgr inż. Paweł Schmidt 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97/321 Tel. 518-249-510 projekty.drogowe@wp.pl				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	BUDOWA ODCINKA ULICY CICHEJ W KRZEPICACH			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Województwo Śląskie; Powiat Kłobucki; Gmina Krzepice, ul. Cicha			
NAZWA I ADRES INWESTORA	Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice			
NAZWA OPRACOWANIA	PRZEDMIAR ROBÓT			
BRANŻA	DROGOWA			
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej Schmidt	SLK/7032/PWBD/17 spec. inżynierska drogowa bez ograniczeń	01.12.2025	
DATA: 01.12.2025r.				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			8,00	m	8,000	
					RAZEM	8,000
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2		
			635,00	m2	635,000	
					RAZEM	635,000
3 d.1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
			1050,00	m3	1 050,000	
					RAZEM	1 050,000
4 d.1	KNR 2-01 0206-03 0214-01	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - DOWÓZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO (WRAZ Z KOSZTEM GRUNTU)	m3		
			80,00	m3	80,000	
					RAZEM	80,000
5 d.1	KNR 2-01 0235-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
			80,00	m3	80,000	
					RAZEM	80,000
6 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - pomiary przed robotami i powykonawcze Krotność = 2	km		
			0,350	km	0,350	
					RAZEM	0,350
2		D-04.00.00	PODBUDOWY			
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			1900,00	m2	1 900,000	
					RAZEM	1 900,000
8 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			1800,00	m2	1 800,000	
					RAZEM	1 800,000
9 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			1510,00	m2	1 510,000	
					RAZEM	1 510,000
3		D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE			
10 d.3	KNR 2-31 1004-04	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy	m2		
			1250,00	m2	1 250,000	
					RAZEM	1 250,000
11 d.3	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2		
			1250,00	m2	1 250,000	
					RAZEM	1 250,000
12 d.3	KNR 2-31 0311-01 0311-02	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			1250,00	m2	1 250,000	
					RAZEM	1 250,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem asfaltem	m2		
			1250,00	m2	1 250,000	
					RAZEM	1 250,000
14 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
			1250,00	m2	1 250,000	
					RAZEM	1 250,000
15 d.3	KNR 2-31 0315-05	D-05.03.05a	Wypełnienie masa zalewowa szczelin	m		
			8,00	m	8,000	
					RAZEM	8,000
4		D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-06.03.1a	Pobocze z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			530,00	m2	530,000	
					RAZEM	530,000
5		D-07.00.00	OZNAKOWANIE ULIC			
17 d.5	KNR 2-31 0702-02 0818-08 kalk. własna	D-07.02.01a	Czasowa organizacja ruchu - ustawienie i rozebranie na czas prowadzenia robót - 15 znaków Krotność = 15	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000