
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „REMONT– wymiana nawierzchni drogi w ramach zadania: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Rolnicza w Chełmie Śląskim”

ADRES INWESTYCJI: ul. Rolnicza, Chełm Śląski

NAZWA INWESTORA: Gmina Chełm Śląski

ADRES INWESTORA: Ul. Konarskiego21
41-403Chełm Śląski

BRANŻE: Drogowa

DATA OPRACOWANIA: 13.07.2026

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Nawierzchnie		3
2 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury		3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont pasa drogowego ul. Rolniczej					
1		Nawierzchnie			
1.1		Konstrukcja jezdni i zjazdów			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		3080 + 100	m2	3 180,00	
				RAZEM	3 180,00
2 d.1.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		3080 + 100	m2	3 180,00	
				RAZEM	3 180,00
3 d.1.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2		
		3080 + 100	m2	3 180,00	
				RAZEM	3 180,00
4 d.1.1	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-16W - gr. 4cm wraz ze skropieniem nawierzchni	m2		
		3080 + 100	m2	3 180,00	
				RAZEM	3 180,00
5 d.1.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S - gr. 4cm wraz ze skropieniem nawierzchni	m2		
		3080 + 100	m2	3 180,00	
				RAZEM	3 180,00
1.2		Konstrukcja poboczy			
6 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		820	m2	820,00	
				RAZEM	820,00
7 d.1.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		820	m2	820,00	
				RAZEM	820,00
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2		
		820	m2	820,00	
				RAZEM	820,00
2		Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury			
9 d.2	kalk. własna	Tymczasowa organizacja ruchu	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.2	kalk. własna	Docelowa organizacja ruchu	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.2	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00