

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja MODERNIZACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU DOMU DZIECKAW SKOPANIU W RAMACH ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W SKOPANIU NA POTRZEBY NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCHOWANKÓW

Adres: Leśna 2/1A
39-451 Skopanie

Kody CPV:

Inwestor: Powiat Tarnobrzeski
1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Wykonawca:

Sporządził: inż. Joanna Konopka
Sprawdził: mgr inż. Jerzy Konopka
Data opracowania: lipiec 2026

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		ROZBIÓRKA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
1.1.1	KNR-W 4-01 0545-0800	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów zewnętrznych 0,25*7*1,5	m2 m2	2,625	2,625
1.1.2	KNR 4-01 0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 7*1,5	m m	10,500	10,500
1.1.3	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna 7*1,5*2,25	m2 m2	23,625	23,625
1.1.4	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drmontaż drzwi 2+11+1	szt. szt.	14,000	14,000
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU			
1.2.1	KNR-W 2-02 1603-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości do 15 m 12,20*26,58+7*11	m2 m2	401,276	401,276
1.2.2	KNR 4-01 0212-0400	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,6*0,6*5+0,6*1*7+0,6*1,4*8+0,6*1,8+0,6*2,2+0,6*1,12	m2 m2	15,792	15,792
1.2.3	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów wolno stojących (0,5*0,5*5+0,5*1*6+0,5*1,2*8+0,6*1,7+0,5*2,1+0,5*1,02)*0,5	m3 m3	5,815	5,815
1.2.4	KNR 4-01 0349-0100	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - rozbiórka szczytów 0,3*0,25*4*7,25	m3 m3	2,175	2,175
1.2.5	KNR 4-01 0347-1000	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka gzymsów 0,26*(14,66+22,73+41,81+7,59+2*(4,41+4,61))	m2 m2	27,256	27,256
1.2.6	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 5,815+15,792*0,15+2,175	m3 m3	10,359	10,359
1.2.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*(41,87+22,73+14,84)+2*8,15*0,5+4*0,7*7,25+4*4,54*0,4	m2 m2	75,434	75,434
1.2.8	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - analogia rynny PCV 41,87+22,73+14,84+8,15	m m	87,590	87,590
1.2.9	KNR 4-01 0535-0500	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - analogia rury spustowe PCV 4*11,42+11,15	m m	56,830	56,830
1.2.10	KNR 4-01 0535-0200	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*4,28*4,16	m2 m2	71,219	71,219
2		STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
2.1		DRZWI ZEWNĘTRZNE			
2.1.1	KNR-W 2-02 1203-0100	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi Dz1 wieżyczka 1*0,81	m2 m2	0,810	0,810
2.2		ROLETY ZEWNĘTRZNE			
2.2.1	KNR 4-01 0320-0400 - analogia	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - analogia - montaż rozet zewewnętrznych sterowanych elektrycznie R1 210x210cm szt. 12 6	szt. szt.	6,000	6,000
2.2.2	KNR 4-01 0320-0400 - analogia	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - analogia - montaż rozet zewewnętrznych sterowanych elektrycznie R3 150x225cm szt. 12 6	szt. szt.	6,000	6,000
3		DACH			
3.1		KONSTRUKCJA DACHU			
3.1.1	KNR-W 2-02 0406-0300	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 2,31	m3 m3	2,310	2,310
3.2		POKRYCIE DACHU			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
3.2.1	KNR-W 2-02 0612-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 16cm 7,8*2*46,46-4,42*3,41+8,39*4,08	m2 m2	 743,935	 743,935
3.2.2	KNR-W 2-02 0508-0200	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną o grubości 0,60 mm, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm 4*11,42+11,15	m2 m2	 56,830	 56,830
3.3		KOMINKI WENTYLACYJNE			
3.3.1	KNR 2-17 0208-0100	Wentylatory dachowe stalowe lub z PCW o masie do 25 kg i średnicy otworu ssącego do 200 mm 49	szt. szt.	 49,000	 49,000
3.3.2	KNNR 2 0504-0101	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 98*0,3*4	m2 m2	 117,600	 117,600
3.4		RYNNY I RURY SPUSTOWE			
3.4.1	KNR-W 2-02 0522-0400	Montaż rynien dachowych prostokątnych w rozwinięciu 50 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 41,87+22,73+14,84+8,15	m m	 87,590	 87,590
3.4.2	KNR-W 2-02 0526-0601	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm 4*11,42+11,15	m m	 56,830	 56,830
3.4.3	KNNR 2 0504-0201	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm 0,7*(41,87+22,73+14,84)+2*8,15*0,5+4*0,7*7,25+4*4,54*0,4	m2 m2	 91,322	 91,322
3.5		OCIEPLENIE STROPU WIEŻY			
3.5.1	KNR 2-02 0609-0200	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji. 3,27*3,08	m2 m2	 10,072	 10,072
3.5.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. Krotność=5 10,072	m2 m2	 10,072	 10,072
4		DOCIEPLENIE BUDYNKU I ELEWACJA			
4.1	KNR-W 2-02 0608-1100	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych na zaprawie cementowej, z siatką metalową 0,12*(41,81+14,66+22,73+7,59+2*3,85)+0,12*4*7,48+0,12*4*5,02	m3 m3	 17,339	 17,339
4.2	KNR-I 0-17 2609-0800	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1*12	m m	 12,000	 12,000
4.3	KNR-I 0-17 2608-0400	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie 41,81+14,66+22,73+7,59+2*3,85+4*7,48+4*5,02	m2 m2	 144,490	 144,490
4.4	KNR-I 0-17 2608-0500	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 1	m2 m2	 1,000	 1,000
4.5	KNR-I 0-17 0927-0300	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego CT 36 o grubości 3-5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 41,81+14,66+22,73+7,59+2*3,85+4*7,48+4*5,02	m2 m2	 144,490	 144,490
4.6	KNR 4-01 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia zabudowa płytą OSB docieplenia ścian 41,81+14,66+22,73+7,59+2*3,85+4*7,48+4*5,02	m2 m2	 144,490	 144,490
4.7	KNNR 2 0504-0201	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm (41,81+14,66+22,73+7,59+2*3,85+4*7,48+4*5,02)*1,25	m2 m2	 180,613	 180,613