

Przedmiar robót

„MODERNIZACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU DOMU DZIECKA W SKOPANIU” W RAMACH ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W SKOPANIU NA POTRZEBY NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCHOWANKÓW”

Budowa: **INSTALACJA ODGROMOWA**

Obiekt lub rodzaj robót: **BUDYNEK DOMU DZIECKA / ELEKTRYCZNE**

Lokalizacja: **UL. LEŚNA 2 39-451 SKOPANIE**

Inwestor: **POWIAT TARNOBRZESKI UL. 1-GO MAJA 4 39-400 TARNOBRZEG**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ZUE 'ELFORTIS' ul. Chodkiewicza 7 37-450 St. Wola**

Data opracowania:
2026-07-10

Autor opracowania:
Adam Hara

inż. ADAM HARA
PROJEKTANT
Upr. Nr 230/TBG/94
37-450 Stalowa Wola, ul. Chodkiewicza 7
tel. (015) 842 50 55
biuro: ul. Okulickiego 125 p.105
tel. (015) 842 50 55

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„MODERNIZACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU DOMU DZIECKA W SKOPANIU” W RAMACH ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W SKOPANIU NA POTRZEBY NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCHOWANKÓW”		
1	Element	Instalacja odgromowa		
1.1	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III płaskownik FeZn 30 x 4	m	136
1.2	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III płaskownik FeZn 25 x 4	m	15
1.3	KNNR 5/602/2	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno płaskownik FeZn 25 x 4	m	12
1.4	KNR 510/303/1	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm	m	10
1.5	KNNR 5/601/1 (1)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki dtut AL fi 8	m	270
1.6	KNNR 5/601/6	Przewody instalacji odgromowej, przewody napężane pionowe drut AL fi 8	m	90
1.7	KNNR 5/612/1	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach	szt	9
1.8	KNNR 5/303/10 (2)	Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm ² , puszka 140x140 puszka probiercza	szt	9
1.9	KNNR 5/612/6	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik	szt	9
1.10	KNNR 5/615/5	Iglice typu IO, na dachu maszt odgromowy aluminiowy h=1m	kpl	3
1.11	KNNR 5/1304/3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt	1
1.12	KNNR 5/1304/4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	szt	8