
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	45332000-3
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych	45331220-4

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski – Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz wykonanie instalacji ogrzewania za pomocą pompy ciepła powietrze/woda w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

Adres / lokalizacja: Leśna 2; 39-451 Skopanie
Id działki : 182003_2.0001.567/1

ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Adres: ul. 1-go Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

sanitarna mgr inż. Leszek Konopka

Data opracowania przedmiaru robót: 05.08.2026

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	ETAP I
1.1	Instalacja CWU - montaż grzałek oraz dodatkowego zasobnika CWU

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu - kuchnia DD					
1			ETAP I		
1.1	45332200-5		Instalacja CWU - montaż grzałek oraz dodatkowego zasobnika CWU		
1 d.1.1	KNNR 4 0143-3		Urządzenie do podgrzewania wody - zasobnik 500·dm3 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
2 d.1.1	KNNR 4 0412-6 Wydanie: wyd.I 2000		Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
3 d.1.1	KNNR 4 0511-08		Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojemności całkowitej do 80 dm3 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
4 d.1.1	KNR 2-15 0408-2		Zawór 3dg DN20 z siłownikiem 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
5 d.1.1	KNR 2-15 0408-04		Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32-40 mm 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
6 d.1.1	KNR 2-15 0408-4		Analogia. Zawór termostatyczny ATV 55C 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0315-02 analiza indywidualna		Montaż grzałki elektrycznej 3 kW dla potrzeb CWU 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000