
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-5

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski – Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz wykonanie instalacji ogrzewania za pomocą pompy ciepła powietrze/woda w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

Adres / lokalizacja:

Leśna 2; 39-451 Skopanie
Id działki : 182003_2.0001.567/1

ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Adres:

ul. 1-go Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

sanitarna

mgr inż. Leszek Konopka

Data opracowania przedmiaru robót:

05.08.2026

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	ETAP I
1.1	Instalacja CWU - montaż grzałek oraz dodatkowego zasobnika CWU

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu - kotłownia					
1			ETAP I		
1.1	45332200-5		Instalacja CWU - montaż grzałek oraz dodatkowego zasobnika CWU		
1 d.1.1	KNNR 4 0143-04		Urządzenia do podgrzewania wody zasobnik o poj. 1000 dm3	kpl.	
			2	kpl.	
			2,000		
			RAZEM		2,000
2 d.1.1	KNNR 4 0412-6 Wydanie: wyd.I 2000		Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm	szt.	
			2	szt.	
			2,000		
			RAZEM		2,000
3 d.1.1	KNR 2-15 0408-03		Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 25 mm	szt.	
			6	szt.	
			6,000		
			RAZEM		6,000
4 d.1.1	KNR 2-15 0408-04		Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32 mm	szt.	
			2	szt.	
			2,000		
			RAZEM		2,000
5 d.1.1	KNR 2-15 0408-04		Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 40 mm	szt.	
			4	szt.	
			4,000		
			RAZEM		4,000
6 d.1.1	KNR 7-07 0102-1 Wydanie: wyd.VI 1993		Pompa cyrkulacyjna Q=0,02 dm3/s H=6,3kPa ze śrubunkiem i okablowaniem	kpl.	
			1	kpl.	
			1,000		
			RAZEM		1,000
7 d.1.1	KNNR 4 0511-08		Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojemności całkowitej do 80 dm3	szt.	
			1	szt.	
			1,000		
			RAZEM		1,000
8 d.1.1	KNR-W 2-15 0315-02 analiza indywidualna		Montaż grzałki elektrycznej 3 kW dla potrzeb CWU	kpl.	
			2	kpl.	
			2,000		
			RAZEM		2,000