

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221100-3	Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu "Karolinka" przez rzekę Płociczną na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 500 obręb Głusko, gm. Dobiegniew; działka nr 8261 obręb Szczuczarz, gm. Człopa
NAZWA INWESTORA:	Drawieński Park Narodowy
ADRES INWESTORA:	ul. Leśników 2, 73-220 Drawno
DATA OPRACOWANIA:	17.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórka mostu CPV 45110000-1			
1 d.1	KNR 2-33 0806-13	Wymiana różnych elementów drewnianych o przekroju do 400 cm2 pod jezdnią nad wodą - analogia	m3		
		13,087	m3	13,087	
				RAZEM	13,087
2 d.1	KNR 2-33 0101-08	Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego	m3		
		1,005	m3	1,005	
				RAZEM	1,005
3 d.1	KNR 2-33 0101-08	Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego, dodatek za wykonanie "z wody"	m3		
		1,005	m3	1,005	
				RAZEM	1,005
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie odpadów na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji samochodami wyładowczymi	m3		
		14,092	m3	14,092	
				RAZEM	14,092
2		Budowa mostu CPV 45221100-3			
5 d.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		46,2	m3	46,200	
				RAZEM	46,200
6 d.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz samochodami samowyladowczymi na wysypisko z kosztem składowania	m3		
		46,2	m3	46,200	
				RAZEM	46,200
7 d.2	KNR 2-10 0201-01	Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, pal 40x40 o dł. 6,5m, R=0,955 M= 1,000 S=1,000	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.2	KNR 2-33 0203-05	Deskowanie tradycyjne - oczepty i przyczółki	m2		
		58,58	m2	58,580	
				RAZEM	58,580
9 d.2	KNR 2-33 0207-06	Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t		
		1,39	t	1,390	
				RAZEM	1,390
10 d.2	KNR 2-33 0210-01	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy podłożyskowe	m3		
		23,882	m3	23,882	
				RAZEM	23,882
11 d.2	KNR 2-33 0302-01	Wykonanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego wraz z materiałem	t		
		27,894	t	27,894	
				RAZEM	27,894
12 d.2	KNR 2-33 0308-03	Montaż dźwigarów głównych za pomocą żurawia, masa 10 -30t, żuraw samojezdny, bale+krawędziaki	t		
		27,894	t	27,894	
				RAZEM	27,894
13 d.2	KNR 2-33 0211-01	Montaż łożysk o masie do 2.0 t	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
14 d.2	KNR 2-33 0718-06	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości	t		
		27,894	t	27,894	
				RAZEM	27,894

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 2-33 0718-10	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów natryskiem pneumatycznym - 2 warstwa farba ftalowa do gruntowania epoksydowo-poliuretanowa	t		
		27,894	t	27,894	
				RAZEM	27,894
16 d.2	KNR 2-33 0718-10	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów natryskiem pneumatycznym - 2 warstwa farba ftalowa nawierzchniowa epoksydowo-poliuretanowa	t		
		27,894	t	27,894	
				RAZEM	27,894
17 d.2	KNR 2-33 0102-01	Drewniane poprzecznice z belek 250x250	m3		
		7,413	m3	7,413	
				RAZEM	7,413
18 d.2	KNR 2-33 0103-02	Jezdnia mostów drewnianych, ułożenie legarów i pokładu z bali w jodełkę wraz z impregnacją	m3		
		5,63	m3	5,630	
				RAZEM	5,630
19 d.2	KNR 2-33 0103-02	Ułożenie chodników z deski 32 na legarach 100x120	m3		
		1,36	m3	1,360	
				RAZEM	1,360
20 d.2	KNNR 6 0402-02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		9,200	m	9,200	
				RAZEM	9,200
21 d.2	KNR 2-33 0713-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	m2		
		52,240	m2	52,240	
				RAZEM	52,240
22 d.2	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m3		
		36,850	m3	36,850	
				RAZEM	36,850
23 d.2	KNR 2-33 0101-08	Montaż bramowego uchylnego ograniczenia wysokości - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR 2-33 0702-01	Montaż poręczy mostowych drewnianych - analogia wraz z impregnacją	t		
		40,800	t	40,800	
				RAZEM	40,800
25 d.2	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2		
		46,000	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
26 d.2	KNNR 6 0202-04	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2		
		46,000	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
27 d.2	KNNR 1 0509-02	Brukowanie skarp kamieniem na podsypce z piasku lub pospółki wraz ze spoinowaniem zaprawą cementową	m2		
		32,500	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
28 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie betonu farbą hydrofobizującą min. dwukrotnie	m2		
		28,800	m2	28,800	
				RAZEM	28,800