

GRAFOS

Projektowanie i nadzór budowlany

26 - 130 SUCHEDNIÓW, ul. Langiewicza 16.

Regon 290469031, NIP 663-129-66-68

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT


BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE WIATY
PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA.

DZIAŁKA NR EWID. 97/5.

KATEGORIA OBIEKTU VIII.

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

INWESTOR: GMINA PIERZCHNICA,
26-015 PIERZCHNICA, ul. URZĘDNICZA 6.

	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Data	Podpis
Projektował	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92 KL-66/92	IV 2025	
Opracował Kreślił	- // -	- // -	- // -	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
2. PROJEKT ARCH-BUDOWLANY.
3. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY.

(Miejsce na adnotacje o akceptacji, zatwierdzeniu lub przyjęciu dokumentacji)

Teczka zawiera:

1. Oświadczenie projektanta.
2. Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB w Kielcach.
3. Kopie uprawnień budowlanych.
4. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
5. Informacja BiOZ.
6. Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny.
7. Rys. nr 2 - Rzut fundamentów, parteru, więźby dachowej i dachu.
8. Rys. nr 3 - Przekrój 1-1, 2-2, szczegół A i B, wykaz drewna.
9. Rys. nr 4 - Elewacja południowa i północna.
10. Rys. nr 5 - Elewacja zachodnia i wschodnia.
11. Rys. nr 6 - Rzut parteru świetlicy i wiaty.

MAREK KNASMIENSKI
imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego

KIELCE Kwiecień 2025
(miejscowość i data)

adres projektanta / sprawdzającego

KI-65/92

nr uprawnień budowlanych

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO*

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany BUDOWA ZAMKNIĘCIA
W FORMIE ALTANY PRZY ŚWIETLICY N.M. NIERZBY 3B
NA DZIAŁCE NR. 94/5 W BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ


(wymienić pełną nazwę projektu budowlanego, branżę)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



(podpis projektanta / sprawdzającego)

* Niepotrzebne skreślić.



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 16 styczeń 2025

Zaświadczenie

Pan(i) Kwaśniewski Marek

miejsce zamieszkania:

ul. Langiewicza 16

26-130 Suchedniów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym SWK/BO/1342/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2025 do 31-12-2025.

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00

Kielce, 1992-03-

20

Nr ewid. K1 - 65/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13, ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 - z późniejszymi zmianami/ stwierdza się, że

PAN KWASNIEWSKI MAREK

technik budowlany

urodzony dnia 11 sierpnia 1945 r. w SUCHEDNIOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej


PAN KWASNIEWSKI MAREK jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji.

Otrzymuje:

Pan Marek Kwaśniewski
ul. Langiewicza 16
26-030 SUCHEDNIÓW

md



Za zgodność z oryginałem
Marek Kwaśniewski

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1, § 13, ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 - z późniejszymi zmianami/ stwierdza się, że

PAN KWASNIEWSKI MAREK
technik budowlany

urodzony dnia 11 sierpnia 1945 r. w SUCHEDNIOWIE


posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej

PAN KWASNIEWSKI MAREK jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych w budownictwie jednorodzinny, zagrodowy oraz innych budynków o kubaturze do 1.000 m³,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinny, zagrodowy oraz innych budynków o kubaturze do 1.000 m³ w zakresie objętym specjalnością architektoniczną.

Otrzymuje:

Marek Kwaśniewski
ul. Langiewicza 16
26-030 SUCHEDNIÓW



Z up. WOJEWÓDZKI
mgr inż. Halloch
Za Dyrektora Wydziału
Główny Architekt Województwa

md

Za zgodność z oryginałem
Marek Kwaśniewski

OPIŚ TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE ALTANY PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIERZBIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa nr RI.06.2025.AZ z dn. 6. 03. 2025 r. z Gminą Pierzchnica na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia w formie altany przy świetlicy w miejscowości Wierzbie.
- wyrys z mapy syt. - wysokościowej w skali 1:500.
- uzgodnienia z Inwestorem co do zakresu opracowania.
- wizja lokalna na obiekcie i pomiary własne.

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w miejscowości Wierzbie 3 „B” na działce o nr 97/5, Gmina Pierzchnica. Na działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, przy którym zostanie postawiona altana o powierzchni zabudowy 28 m², co nie wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii powiatowej, który nie ulega zmianie.

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zadaszenia w formie altany przy budynku świetlicy przy jej północnej elewacji. Do altany będzie bezpośredni dostęp z pomieszczenia świetlicy w poziomie parteru. Miejsce zadaszone będzie pełniło funkcję dla potrzeb mieszkańców na otwartym powietrzu korzystając z zaplecza mieszczącego się w pomieszczeniach świetlicy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.

Zagospodarowanie działki sprowadza się jedynie do wybudowania altany zadaszonej o pow. 28 m² w tyle działki przy północnej ścianie budynku świetlicy. Altana będzie jako obiekt wolnostojący nie związany konstrukcyjnie z istniejącym budynkiem świetlicy. Pozostałe zagospodarowanie terenu oraz dostęp do drogi publicznej gminnej pozostaje bez zmian na obecnie obowiązujących warunkach.

5. DANE TECHNICZNE.

Powierzchnia działki objętej opracowaniem oznaczona na wyrysie mapy w skali 1:500 literami A, B, C, D ÷ A i wynosi 1200,0 m², w tym:

- powierzchnia zabudowy istniejąca budynek świetlicy = 105,10 m²,
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie o altanę = 133,13 m² = 11,1 %.
- powierzchnia dojazdów i dojeżdż (teren utwardzony) = 198,60 m² = 16,5 %.
- powierzchnia zieleni = 868,27 m² = 72,3 %.
- gabaryt projektowanej altany 1 kondygnacja,
- kąt nachylenia połaci dachowych 15 stopni.
- dach dwuspadowy symetryczny.

6. DANE INFORMACYJNE.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie altany wolnostojącej konstrukcji drewnianej nieobudowanej z przeznaczeniem do korzystania mieszkańców w czasie integracyjnych spotkań.

- przedsięwzięcie nie jest zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- w zasięgu terenu objętego decyzją nie występują obiekty stanowiące dobra kultury w rozumieniu ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292),
- działka znajduje się poza terenami osuwisk, obszarami zagrożenia powodziowego, głównymi zbiornikami wód podziemnych oraz poza udokumentowanymi złożami kopalin i ujęć wód podziemnych,
- linia zabudowy pozostaje bez zmian podobnie jak dostęp do drogi,
- zaprojektowany obiekt nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpłynie na wykonywanie ich praw własności,
- inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, nieogranicza dostępu do oświetlenia dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewniający ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.


Altana nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z 2003 r. § 4.1). Altana jako obiekt wolnostojący usytuowana

będzie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku świetlicy wiejskiej zaliczonego do budynków niskich (N) i do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i klasy odporności pożarowej „C”.

8. USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA.

Obszar oddziaływania altany zamyka się w granicach działki będącej terenem inwestycji. Budowa altany nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie ich prawa własności. Nie powoduje ograniczenia w dostępie do drogi publicznej, nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich pod kątem zacielenia zgodnie z § 13.1 pkt. 1 lit. „a” Rozporządzenia M. I. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Opracował:


Kwadratnik Józef
uprawniony do pracy przy obiektach
zabytkowych WKZ Kielce Nr 15/96
opr. bud. KL-65/92 i KL-86/92
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16

OPIS TECHNICZNY
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY ZADASZENIA W FORMIE ALTANY PRZY ŚWIETLICY
W MIEJSCOWOŚCI WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA.
DZIAŁKA NR 97/5.

1. CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1. RODZAJ I KATEGORIA BUDYNKU.

Altana wolnostojąca, kategoria obiektu VIII.

1.2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA.

Niniejsze opracowanie przewiduje budowę altany wolnostojącej o powierzchni zabudowy 28,00 m² na której postawienie nie jest wymagana Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Tak powstała altana będzie służyć jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców na wolnym powietrzu, korzystając jednocześnie ze świetlicy z zapleczem. Obiekt będzie wyposażony w instalację oświetleniową co umożliwi pobyt wieczorem

1.3. UKŁAD PRZESTRZENNY.

Altana to obiekt parterowy konstrukcji drewnianej nieobudowany. Więźba dachowa altany drewniana dwuspadowa symetryczna wsparta na ośmiu słupach drewnianych. Pokrycie dachu blachą dachówkową na deskowaniu pełnym. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne oraz techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie i życie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU.

- powierzchnia zabudowy altany 28,00 m²,
- wysokość altany 3,50 m,
- długość altany 7,00 m,
- szerokość altany 4,00 m,
- kubatura altany 87,3 m³,
- liczba kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna,
- kąt nachylenia dachu dla obu obiektów 15⁰.

3. POSADOWIENIE BUDYNKU.

Niniejszy obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U. nr 126, poz. 839, § 7, pkt 1 a, c). Grunt występujący na działce określa § 5, pkt 3.1.

Teren przewidziany pod budowę położony jest w miejscowości Wierzbie, Gmina Pierzchnica. Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora oraz zawartych w dokumentacji projektowej budynku istniejącego świetlicy wiejskiej oraz własnych odkrywek i oględzin gruntu z zastosowaniem metod porównawczych próbek ustalono wartość średniego jednostkowego oporu obliczeniowego $q_{rs} = 1,2 \text{ kPa}$. Występujący grunt na działce jest pochodzenia mineralnego. Ziemia z wykopów pod fundamenty słupów zostanie rozplantowana w granicach działki.

4. PARAMETRY TECHNICZNE.

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

5. INSTALACJE.

Altana zostanie wyposażona w instalację elektryczną z istniejącego z budynku istniejącego. Wody opadowe rozprowadzone zostaną po terenie działki.

6. OCHRONA P.POŻ.

Altana nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z 2003 r. § 4.1). Altana jako obiekt wolnostojący usytuowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku świetlicy wiejskiej zaliczonego do budynków niskich (N) i do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i klasy odporności pożarowej „C”.

7. UWAGI.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji muszą zostać uzgodnione przez inwestora oraz Projektanta. Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami niniejszego projektu, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi i normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian niezgodnych z projektem Projektant nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Opracował


Marek
uprawniony do prac przy obiektach
zabytkowych WKZ Kielce Nr 15/98
opr. bud. KL-65/92 i KL-66/92
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16

1. FUNDAMENTY.

Niniejszy obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U. nr 126, poz. 839, § 7, pkt 1 a, c). Grunt występujący na działce określa § 5, pkt 3.1. Teren jest zagospodarowany a znajduje się na nim budynek świetlicy wiejskiej. Niniejsze opracowanie przewiduje budowę w tyle działki od strony północnej istniejącego budynku altany wolnostojącej nieobudowanej o wym. 7,00 x 4,00 m i powierzchni zabudowy 28 m². Z informacji uzyskanych od Inwestora i własnych odkrywek nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Ustalono na podstawie oględzin gruntu wartość średniego jednostkowego oporu obliczeniowego gruntu $q_{rs} = 1,2$ kPa i na tej podstawie przyjęto fundamenty słupowe pod słupy drewniane altany na głębokości 100 cm poniżej terenu ze względu na obowiązujące na tym terenie warunki przemarzania gruntu. Wymiar fundamentów 40 x 40 x 100 cm z betonu B 25. Z fundamentów należy wypuścić typowe kotwy ze stali nierdzewnej do mocowania słupów drewnianych (szczegół „C”). Fundamenty należy zagruntować roztworem asfaltowym typu ABIZOL R.

2. DACH.

Dach nad altaną projektuje się dwuspadowy symetryczny o kącie nachylenia połaci 15°. Pokrycie stanowić będzie blacha dachówkowa na łątach drewnianych 2,5 x 5 cm i rozstawie w systemie pokrycia bitych do deskowania szczelnego. Dla dachu przyjęto obciążenia zgodnie z obowiązującymi normami dla terenów nizinnych i przyjęto następujące przekroje elementów drewnianych:

- słupy nośne 16 / 16 cm kotwione na fundamencie słupowym betonowym,
- miecze przy każdym słupie 7 / 14 cm,
- belki oczepowe górne 14 / 14 cm,
- krokwie 7 / 14 cm i rozstawie jak na rysunku rzutu więźby,
- jętką (przy każdej krokwi) 7 / 14 cm,
- kleszcze 2 x 7/14 (nad słupami),
- słupek kalenicowy 7 / 16 cm (oparty na słupie nośnym),
- belka kalenicowa 7 / 14 cm,
- łąty 2,5 / 5 cm i rozstawie wynikającym z technologii pokrycia,
- deski grub. 25 mm łączone na felc na felc.

Elementy drewniane należy zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz przeciwpożarowymi dostępnymi na rynku posiadającymi aprobatę techniczną i ocenę higieniczną do stosowania w obiektach użytkowych. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia wg rozwiązania systemowego. Rynny Ø 120 mm i rury spustowe Ø 100 mm z PCV w kolorze zbliżonym do pokrycia. Elementy drewniane wiaty należy zabezpieczyć środkiem wodoodpornym dwukrotnie. Łączenie elementów typowymi złączami nierdzewnymi

3. POSADZKI.

Posadzki należy wykonać na podstawie rzutu parteru (rys. nr 1) i przekroju 1-1 i 2-2 (rys. nr 3).

4. UWAGI KOŃCOWE.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać konieczne uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami niniejszego projektu, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi i normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian niezgodnych z projektem Projektant nie ponosi odpowiedzialności. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, zarówno z częścią rysunkową jak i opisową wszystkich branż.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym oraz normom. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Użyte materiały mogą być zastąpione innymi o podobnych parametrach.

Opracował

Krzysztof Wójcik
uprawniony do projektowania obiektach
zabytkowych Wz. Kielce Nr 15/98
upr. bud. KL-65/92 i KL-86/92
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

**BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE WIATY
PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA.**

DZIAŁKA NR EWID. 97/5.

KATEGORIA OBIEKTU VIII.

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

**INWESTOR: GMINA PIERZCHNICA,
26-015 PIERZCHNICA, ul. URZĘDNICZA 6.**

PROJEKTANT: MAREK KWAŚNIEWSKI

UPR. NR KL-65/92, KL-66/92

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
 - a) wykopy pod fundamenty słupowe o głębokości do 1,00 m.
 - b) ściany parteru.
 - c) konstrukcja dachu i pokrycie dachu.
 - d) roboty wykończeniowe
 - e) uporządkowanie terenu.

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia:
 - a) prace montażowe słupów altany, montaż więźby dachowej, roboty dekarские i blacharskie na dachu, roboty malarskie.

Zagrożenie upadkiem !

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
 - a) roboty na wysokości – stosować pasy zabezpieczające przed upadkiem, pasy mocować do konstrukcji stałych i stabilnych, prace wykonywać w kaskach, robót nie prowadzić podczas deszczu. Zewnętrzne roboty na wysokości wykonywać z rusztowania stałego.

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń:

- a) w trakcie prowadzenia robót na wysokości teren należy oznaczyć taśmą i tablicami ostrzegawczymi „UWAGA ROBOTY BUDOWLANE”.
- b) roboty na wysokości wykonywać przy użyciu rusztowań posiadających atest.
- c) zakaz przebywania na terenie budowy osób postronnych.
- d) używać sprzętu elektrycznego ze sprawnym uziemieniem lub zerowaniem

Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).

kwiecień 2025 r.

Opracował:



mgr inż. Edward Wójcik
uprawniony do prac przy obiektach
zabudowlanych WKZ. Miejsce Nr 15/98
opr. bud. KL-65/92 i KL-66/92
23-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16

Województwo: świętokrzyskie
Powiat: kielecki
Jednostka ewidencyjna: Pierzchnica
Opis: Wieniec
Skala mapy: 1:500
Data wniosku: GN-11.6642 22.04.2025

SYTUACJA 1:500
M. WIERZBIE 3 DZIAŁKA NR 97/5

Dane ewidencyjne dotyczące granic działek ewidencyjnych wykazanych na niniejszym dokumencie zostały pozyskane na podstawie pomiarów nie spełniających wymogów określonych obowiązującymi aktualnie przepisami i standardami dotyczącymi pomiarów geodezyjnych. W związku z powyższymi danymi nie spełniają pod względem dokładności kryteriów obowiązujących obecnie standardów technicznych.



Nie wyklucza się istnienia w terenie - a nie wykazanych na niniejszej mapie - obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, a także urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach








- LEGENDA
- ① BUDYNEK ŚWIETLICY ISTN.
 - + + + ② PROJEKTOW. ALTANA
 - ISTNIEJĄCE DOJŚCIA I DOJAZDY UTWARDZONE

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KIELECKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	305.1 305.4 308.9 172
Nazwa materiału zasobu	MAPA ZASADNICZA
Data wykonania kopii materiału zasobu	26 MAR. 2025
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty Daria Banak Młodszy referent

TEMAT: BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSC. WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA, DZ. NR 97/5.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: PLAN SYTUACYJNY.			
DATA: IV. 2025		SKALA: 1 : 500	NR RYSUNKU: 1.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92	
Opracował		KL-66/92	
Kreślił			



TEMAT: BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE ALTANY PRZY ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W MIEJSC. WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA, DZ. NR 97/5.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: RZUT FUNDAMENTÓW, RZUT PARTERU, RZUT WIĘZBY DACHOWEJ, RZUT DACHU.			
DATA: IV. 2025		SKALA: 1 : 50	NR RYSUNKU: 2.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92	
Opracował		KL-66/92	
Kreślił			




UWAGA
 DO KAŻDEGO ELEMENTU KONSTRUKCJI WIEŻY
 NALEŻY DODAĆ ~10% ZAPASU


WYKAZ DREWNA DLA ALTANY

NR		WYMIAR	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	M ³
1	SŁUPKI SKRAJ	16x16 cm	221 cm	6	0,34
2	SŁUPEK ŚROD	16x16 cm	235 cm	2	0,12
3	BELKI OCZEP	14x14 cm	500 cm	2	0,20
4	JETKI	7x14 cm	300 cm	6	0,18
5	KLESZCZE	7x14 cm	120 cm	6	0,46
6	MIECZE	7x14 cm	95 cm	20	0,19
7	WIESZAK	7x14 cm	80 cm	3	0,02
8	BELKA KALEN	7x14 cm	300 cm	1	0,05
9	KROKIEW	7x14 cm	410 cm	12	0,48
10	ŁATY	2,5x5 cm	500 cm	60	0,37
11	DESKI	q.v. 25 mm	500 cm		1,00
RAZEM					3,40 M ³


TEMAT: BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE ALTANY PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSC. WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA, DZ. NR 97/5.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: PRZEKRÓJ 1-1, PRZEKRÓJ 2-2, SZCZEGÓŁ A, SZCZEGÓŁ B, WYKAZ DREWNA.			
DATA: IV. 2025		SKALA: 1 : 10	NR RYSUNKU: 3.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował Opracował Kreślił	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92 KL-66/92	




ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50




ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50


TEMAT: BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE ALTANY PRZY ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W MIEJSC. WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA, DZ. NR 97/5.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: ELEWACJA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA.			
DATA: IV. 2025		SKALA: 1 : 50	NR RYSUNKU: 4.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował Opracował Kreślił	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92 KL-66/92	




ELEWACJA ZACHODNIA 1:50




ELEWACJA WSCHODNIA 1:50

TEMAT: BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSC. WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA, DZ. NR 97/5.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: ELEWACJA ZACHODNIA I WSCHODNIA.			
DATA: IV. 2025		SKALA: 1: 50	NR RYSUNKU: 5.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	MAREK KWAŚNIEWSKI	KL-65/92	
Opracował		KL-66/92	
Kreślił			



RZUT PARTERU ŚWIE TLICY I ALTANY 1:50

TEMAT: BUDOWA ZADASZENIA W FORMIE ALTANY PRZY ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W MIEJSC. WIERZBIE, GMINA PIERZCHNICA, DZ. NR 97/5.			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCH-BUDOWLANA	
TYTUŁ RYS.: RZUT PARTERU ŚWIE TLICY I WIATY.			
DATA: IV. 2025		SKALA: 1 : 50	NR RYSUNKU: 6.
	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	MAREK	KL-65/92	
Opracował	KWAŚNIEWSKI	KL-66/92	
Kreślił			