

wymiana nawierzchni boiska wraz z robotami towarzyszącymi.

Identyfikator kosztorysu: MAŁA WIEŚ WYMIANA NAWIERZCHNI
NATURALNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 25.07.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	BOISKO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ		
1.1	ST1 roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,08
2	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15	m2	824,16
3	KNR 2-01 126-2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm	m2	824,16
4	KNR 2-31 802-7 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie	m2	824,16
5	KNR 4-04 1103-01 Załadowanie gruntu z rozbiórki koparko-ładowarką	m3	288,4560
6	KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	288,4560
7	KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km [RMS=5]	m3	288,4560
1.2	ST1, ST2, ST3,ST4 podłoża, podbudowy		
8	KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie korytowania nawierzchni podbudowy do 20 cm.	m2	824,1600
9	KNR 2-31 0103-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	824,160
10	KNR 2-31 0114-07 Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	824,160
11	101-1 wzmocnianie podłoża geowłókninami	m2	824,16
12	KNR 2-31 0109-01 Podbudowy betonowe, z betonu jamnistego LB-15/F25/WO, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	824,160
13	KNR 2-01 1-1 warstwa wyrównawcza - warstwa elastyczna typu ET o grubości min 30 mm	m2	824,16
1.3	ST3 nawierzchnia sztuczna trawa		
14	KNR 2-23 0303-05 Nawierzchnia sztuczna- trawa wys. , zasyp piasek kwarcowy i epdm z recyklingu	m2	824,160
1.4	ST3 urządzenia sportowe		
15	KNR 2-23 0310-06 Bramki aluminiowe do piłki nożnej wraz z montażem	szt.	2,000
1.5	ST5 ogrodzenie terenu		
16	KNR-W 2-25 0307-03 rozebranie zniszczonych stalowych paneli ogrodzenia wewnętrznego o wys. 4,0 m. [R=0.5;M=0.5;S=0.5]	m2	407,2000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR-W 2-02 1805-11 zamontowanie na istniejących słupkach nowych przęseł systemowych wys. 2,0m, drut ocynk gr. 6mm.	m2	203,6000
18	KNR 2-23 0401-03 montaż siatki syntetycznej o wysokości 2m na istniejących słupkach - powyżej paneli stalowych.	m2	203,600

----- Koniec wydruku -----