

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

ADRES INWESTYCJI : 14-260 Lubawa, ulica Rzepnikowskiego 20

INWESTOR : Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie

ADRES INWESTORA : 14-260 Lubawa, ulica Rzepnikowskiego 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Mańka

DATA OPRACOWANIA : 26.03.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

Poziom cen : Intercenbud I kw. 2026

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			
1.1		DRZWI WEWNĘTRZNE			
1 d.1.1	KNNR 3 0701-04	Wymiana drzwi wewnętrznych - 19 sztuk Drzwi akustyczne 37dB , klasa mechaniczna 4, wypełnione płytą pełną kolor zabudowy ściiennej, ościeżnica stalowa stała malowana w kolorze białym/ czarnym (brak możliwości zastosowania ościeżnicy regulowanej) przygotowanie pod elektrozaczep w zamku głównym + elektrozaczep w kpl, klamki 0,90*2,00*19	m ² m ²	 34,200	
				RAZEM	34,200
2 d.1.1	KNNR 3 0701-04	Wymiana drzwi wewnętrznych - 22 sztuki Drzwi akustyczne 37dB , klasa mechaniczna 4, wypełnione płytą pełną kolor zabudowy ściiennej, ościeżnica stalowa stała malowana w kolorze białym/ czarnym (brak możliwości zastosowania ościeżnicy regulowanej), przygotowanie pod elektrozaczep w zamku głównym + elektrozaczep w kpl, klamki 0,90*2,00*22	m ² m ²	 39,600	
				RAZEM	39,600
3 d.1.1	KNNR 3 0701-04	Wymiana drzwi wewnętrznych - 3 sztuki Drzwi akustyczne 37dB , klasa mechaniczna 4, wypełnione płytą pełną kolor zabudowy ściiennej, ościeżnica stalowa stała malowana w kolorze białym/ czarnym (brak możliwości zastosowania ościeżnicy regulowanej), przygotowanie pod elektrozaczep w zamku głównym + elektrozaczep w kpl, klamki 0,95*2,00*3	m ² m ²	 5,700	
				RAZEM	5,700
1.2		POSADZKA			
4 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie - Gruntowanie gruntem kwarcowym zapobiegającym nadmiernemu przesychaniu podłoża o bardzo dużych właściwościach szczelnych 38,00	m ² m ²	 38,000	
				RAZEM	38,000
5 d.1.2	KNR 2-02 0602-01	Analogia - lecz smarowanie podłoża klejem jednokrotnie 38,00	m ² m ²	 38,000	
				RAZEM	38,000
6 d.1.2	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin technicznych PCV z wywinięciem na ściany 10 cm ZWIĘKSZONO NAKŁADY O 10% ZE WZGLĘDU NA WYWINIĘCIE WYKŁADZINY NA ŚCIANĘ 38,00	m ² m ²	 38,000	
				RAZEM	38,000
7 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin technicznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 38,00	m ² m ²	 38,000	
				RAZEM	38,000
1.3		DRZWI ALUMINIOWE			
8 d.1.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia Drzwi dwuskrzydłowe z naswielelem, 3 zawiasy, klamka, EI30 2,50*2,60	m ² m ²	 6,500	
				RAZEM	6,500
1.4		Dostosowanie otworów drzwiowych, poszerzenie, nadproże, obrobienie ściany od wewnątrz pomieszczenia			
9 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Oczyszczenie ścian (2,60*2,50)*22	m ² m ²	 143,000	
				RAZEM	143,000
10 d.1.4	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,20*2*22	m m	 52,800	
				RAZEM	52,800
11 d.1.4	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek nadproży 1,20*2*22	m m	 52,800	
				RAZEM	52,800
12 d.1.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (2,00+2,00+0,90)*0,30*22	m ² m ²	 32,340	
				RAZEM	32,340
13 d.1.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 143,00	m ² m ²	 143,000	
				RAZEM	143,000
14 d.1.4	KNR AT-38 0504-03	Analogia - warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub gładzi MIEJSCA ZE SPĘKANIAMİ 143,00*10%	m ² m ²	 14,300	
				RAZEM	14,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 143,00	m ² m ²	 143,000	
				RAZEM	143,000
16 d.1.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 143,00	m ² m ²	 143,000	
				RAZEM	143,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027				
1.1		DRZWI WEWNĘTRZNE				
1.1.1	1 KNNR 3 0701-04	Wymiana drzwi wewnętrznych - 19 sztuk Drzwi akustyczne 37dB , klasa mechaniczna 4, wypełnione płytą pełną kolor zabudowy ściennej, ościeżnica stalowa stała malowana w kolorze białym/ czarnym (brak możliwości zastosowania ościeżnicy regulowanej) przygotowanie pod elektrozaczep w zamku głównym + elektrozaczep w kpl, klamki	m ²	0,90*2,00*19 = 34,200	0,00	0,00
1.1.1	2 KNNR 3 0701-04	Wymiana drzwi wewnętrznych - 22 sztuki Drzwi akustyczne 37dB , klasa mechaniczna 4, wypełnione płytą pełną kolor zabudowy ściennej, ościeżnica stalowa stała malowana w kolorze białym/ czarnym (brak możliwości zastosowania ościeżnicy regulowanej), przygotowanie pod elektrozaczep w zamku głównym + elektrozaczep w kpl, klamki	m ²	0,90*2,00*22 = 39,600	0,00	0,00
1.1.1	3 KNNR 3 0701-04	Wymiana drzwi wewnętrznych - 3 sztuki Drzwi akustyczne 37dB , klasa mechaniczna 4, wypełnione płytą pełną kolor zabudowy ściennej, ościeżnica stalowa stała malowana w kolorze białym/ czarnym (brak możliwości zastosowania ościeżnicy regulowanej), przygotowanie pod elektrozaczep w zamku głównym + elektrozaczep w kpl, klamki	m ²	0,95*2,00*3 = 5,700	0,00	0,00
1.2		POSADZKA				
1.2.2	4 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie - Gruntowanie gruntem kwarcowym zapobiegającym nadmiernemu przesychaniu podłoża o bardzo dużych właściwościach szczelnych	m ²	38,00	0,00	0,00
1.2.2	5 KNR 2-02 0602-01	Analogia - lecz smarowanie podłoża klejem jednokrotnie	m ²	38,00	0,00	0,00
1.2.2	6 KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin technicznych PCV z wywinieciem na ściany 10 cm ZWIĘKSZONO NAKŁADY O 10% ZE WZGLĘDU NA WYWINIĘCIE WYKŁADZINY NA ŚCIANĘ	m ²	38,00	0,00	0,00
1.2.2	7 KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin technicznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	38,00	0,00	0,00
1.3		DRZWI ALUMINIOWE				
1.3.3	8 KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia Drzwi dwuskrzydłowe z naswieilem, 3 zawiasy, klamka, EI30	m ²	2,50*2,60 = 6,500	0,00	0,00
1.4		Dostosowanie otworów drzwiowych, poszerzenie, nadproże, obrobienie ściany od wewnątrz pomieszczenia				
1.4.4	9 NNRNKB 202 1134-01	Oczyszczenie ścian	m ²	(2,60*2,50)* 22 = 143,000	0,00	0,00
1.4.4	10 KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,20*2*22 = 52,800	0,00	0,00
1.4.4	11 KNR 2-02 0125-05	Założenie belek nadproży	m	1,20*2*22 = 52,800	0,00	0,00
1.4.4	12 KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	(2,00+2,00+ 0,90)*0,30* 22 = 32,340	0,00	0,00
1.4.4	13 KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	143,00	0,00	0,00
1.4.4	14 KNR AT-38 0504-03	Analogia - warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub gładzi MIEJSCA ZE SPEKANIAM	m ²	143,00*10% = 14,300	0,00	0,00
1.4.4	15 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	143,00	0,00	0,00
1.4.4	16 KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	143,00	0,00	0,00
Razem dział: „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						0,00

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027				0,00
1.1	DRZWI WEWNĘTRZNE				0,00
1.2	POSADZKA				0,00
1.3	DRZWI ALUMINIOWE				0,00
1.4	Dostosowanie otworów drzwiowych, poszerzenie, nadproże, obrobienie ściany od wewnątrz pomieszczenia				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 16	„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	0,00				0,00%
1.1	1 - 3	DRZWI WEWNĘTRZNE	0,00				0,00%
1.2	4 - 7	POSADZKA	0,00				0,00%
1.3	8 - 8	DRZWI ALUMINIOWE	0,00				0,00%
1.4	9 - 16	Dostosowanie otworów drzwiowych, poszerzenie, nadproże, obrobienie ściany od wewnątrz pomieszczenia	0,00				0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	503,89	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	nadproża	m	52,80		52,80	0,00	0,00	
2.	siatka tkana'Rabitz'	kg	0,53		0,53	0,00	0,00	
3.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	41,76		41,76	0,00	0,00	
4.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	1,14		1,14	0,00	0,00	
5.	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone aluminiowe EI30	m ²	6,50		6,50	0,00	0,00	
6.	wykładzina kompaktowa	m ²	43,89		43,89	0,00	0,00	
7.	piasek do zapraw	m ³	0,86		0,86	0,00	0,00	
8.	cement portlandzki z dodatkami 25'	t	0,17		0,17	0,00	0,00	
9.	gips budowlany szpachlowy'	kg	42,90		42,90	0,00	0,00	
10.	grunt kwarcowy	dm ³	20,90		20,90	0,00	0,00	
11.	preparat gruntujący	dm ³	30,03		30,03	0,00	0,00	
12.	klej	kg	11,40		11,40	0,00	0,00	
13.	ciasto wapienne (wapno gaszone)'	m ³	0,16		0,16	0,00	0,00	
14.	siatka z włókna szklanego	m ²	16,45		16,45	0,00	0,00	
15.	woda z rurociągu	m ³	0,22		0,22	0,00	0,00	
16.	zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej	kg	51,62		51,62	0,00	0,00	
17.	drzwi akustyczne 37dB , klasa mechaniczna 4 , wypełnione płytą pełną kolor zabudowy ściennej, ościeżnica stalowa stała malowana w kolorze białym/ czarnym (brak możliwości zastosowania ościeżnicy regulowanej) , przygotowanie pod elektrozaczep w zamku głównym + elektrozaczep w kpl, klamki	kpl.	44,00		44,00	0,00	0,00	
18.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw okienny	m-g	0,14	0,00	0,00
2.	środek transportowy'	m-g	0,11	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł