



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Kładzenie rynien
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana pokrycia dachu na budynku przedszkola
ADRES INWESTYCJI : ul. Mieckiewicza 51, 05-850 Ożarów Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Ożarów Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Demontaż instalacji odgromowej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż istniejących anten, wywiewek dachowych, instalacji fotowoltaicznej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Demontaż płotków śnieżnych	m		
d.1	kalk. własna	38,00+38,00+27,65+27,65	m	131,300	
				RAZEM	131,300
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	39,66+39,66+29,64+29,64	m	138,600	
				RAZEM	138,600
5	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-06	3,30*14	m	46,200	
				RAZEM	46,200
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0,40*(20,54*4+13,22)	m ²	38,152	
		0,50*(7,67+11,18)*2	m ²	18,850	
		0,30*(40,12+40,12+30,13+30,13)	m ²	42,150	
		0,25*(40,12+40,12+30,13+30,13)	m ²	35,125	
				RAZEM	134,277
7	KNR 13-23	Rozbiórka pokryć dachowych z blachy	m ²		
d.1	0106-01	0,5*29,77*13,30*2	m ²	395,941	
		(13,22+39,81)/2*15,05*2-7,67*11,18	m ²	712,351	
				RAZEM	1 108,292
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	analiza indywidualna	m ²	1 108,292	
		poz.7			
				RAZEM	1 108,292
9	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m ³		
d.1	0106-09	poz.7*0,3	m ³	332,488	
				RAZEM	332,488
2		Roboty montażowe			
2.1		Konstrukcja dachu z pokryciem			
10	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m ²		
d.2.1	0103-02	analiza indywidualna	m ²	1 108,292	
		poz.7			
				RAZEM	1 108,292
11	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
d.2.1	0104-05	poz.7	m ²	1 108,292	
				RAZEM	1 108,292
12	KNR AT-09	Łaczenie - rozstaw łąt 40 cm	m ²		
d.2.1	0101-06	poz.7	m ²	1 108,292	
				RAZEM	1 108,292
13	kalk. własna	Zabezpieczenie kontrłat i łąt w połaciach dachowych środkiem ogniochronnym-min. 2 warstwy	m ²		
d.2.1		Krotność = 2	m ²	1 108,292	
		poz.7			
				RAZEM	1 108,292
14	NNRNKB 202	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy ponad 4.00 m2 na łątach lub deskowaniu	m ²		
d.2.1	0529-02	poz.7	m ²	1 108,292	
				RAZEM	1 108,292

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.6	m ² m ²	 134,277	
				RAZEM	134,277
16 d.2.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku, powlekane poz.4	m m	 138,600	
				RAZEM	138,600
17 d.2.1	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku poz.5	m m	 46,200	
				RAZEM	46,200
2.2		Roboty wykończeniowe i inne			
18 d.2.2	KNR 2-02 0607-01 analiza indywidualna	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poz.7	m ² m ²	 1 108,292	
				RAZEM	1 108,292
19 d.2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 15cm - jedna warstwa- na stropie (docelowo 2 warstwy K=2) Krotność = 2 poz.7	m ² m ²	 1 108,292	
				RAZEM	1 108,292
20 d.2.2	kalk. własna	Ponowny montaż anten, wywiewek dachowych, instalacji fotowoltaicznej po zdemontowaniu na czas robót 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2.2		Montaż nowej instalacji odgromowej na dachu 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000