

Wykonawcy wszyscy.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i załączników do niej**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026 poz. 793 ze zm.) zamawiający: Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród udziela wyjaśnień na pytania i wnioski do prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 na wykonanie zadania pod nazwą:

**„Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”
w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej –
z podziałem na 3 części**

Zamawiający przekazuje treść zapytań/wniosków wraz z wyjaśnieniami (odpowiedzi) -
Część nr 1 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej –**Agregaty prądotwórcze** :

Pytania/wniosek :

Miejsca dostawy oraz instalacji agregatów, to Szkoła podstawowa w Rębowie i Szkoła Podstawowa w Kobylnikach. W związku z tym prosilibyśmy o uszczegółowienie jak będzie wyglądać instalacja podłączeniowa w obu tych lokalizacjach. Pytanie 1 Czy wykonanie fundamentu leży po stronie Wykonawcy, czy też zostanie przygotowany przez Zamawiającego? Pytanie 2 Jaka jest odległość od miejsca posadowienia agregatu do przyłącza? Pytanie 3 Opis planowanej trasy kablowej? W specyfikacji agregatów wskazują Państwo taki element jak "Zadaszenie o konstrukcji w całości ze stali walcowanej, malowanej proszkowo powłoką epoksydowo-poliestrową" w związku z tym powstaje kolejne pytanie. Pytanie 4 Czy zadaszenie ma być elementem obudowy agregatu, czy dodatkowym elementem konstrukcyjnym, umieszczonym nad agregatem?

Odpowiedź:

Ad. pyt. nr. 1 - Zamawiający informuje , że dopuszcza posadowienie agregatu na gotowych prefabrykacjach betonowych lub fundamencie , wykonanie tych elementów należy do wykonawcy.

Ad. pyt. nr. 2 – Zamawiający informuje ,że w przypadku:

- Szkoły Podstawowej w Rębowie odległość od miejsca posadowienia agregatu do przyłącza wynosi: do 25 mb.,
- Szkoły Podstawowej w Kobylnikach odległość od miejsca posadowienia agregatu do przyłącza wynosi: do 15 mb.,

Ad. pyt. nr. 3 - Zamawiający informuje ,że w przypadku:

- Szkoły Podstawowej w Rębowie, przebieg trasy kablowej zlokalizowany jest: początek od przyłącza po opasce budynku uzupełnionej luźnym kruszywem, poprzez teren częściowo utwardzony korą drogową(destruktem asfaltowym – średnia grubość od 5 do 8 cm) oraz teren zielony , trawiasty.
 - Szkoły Podstawowej w Kobylnikach, przebieg trasy kablowej zlokalizowany jest: początek od przyłącza pod opaską z płyt betonowych 40x40 cm oraz teren zielony , trawiasty.
- W obydwu lokalizacjach Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania na budynkach od przyłącza do ziemi po elewacji budynku , po uzgodnieniu z przebiegu z Zamawiającym.

Ad. pyt. nr. 4 – Zamawiający dopuszcza aby zadaszenie było elementem obudowy agregatu.