
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Parcele w Zajączkach Drugich (odcinek 162 m od km 0+110 do km 0+272 wg pikietażu dokumentacji projektowej)
ADRES INWESTYCJI: ul. Parcele w Zajączkach Drugich
NAZWA INWESTORA: Gmina Krzepice
ADRES INWESTORA: ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
BRANŻE: Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Waldemar Majchrzak - aktualizacja cen
DATA OPRACOWANIA: 23.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.07.2026

Data zatwierdzenia
23.07.2026

UWAGA

Zamawiający podkreśla, że ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe sporządzenie przedmiaru należy do Wykonawcy. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie może być on podstawą do kalkulacji ceny ofertowej, ani służyć do uzasadniania ewentualnych błędów w wycenie robót przez Wykonawcę i wysuwania na jego podstawie żądań w stosunku do Zamawiającego.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ul.Parcele w Zajączkach Drugich			
1.1		Godezyjna Obsługa Budowy			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01 STWiORB D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,162	km	0,162	
				RAZEM	0,162
1.2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.1.2	KNR AT-03 0101-01 STWiORB D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
		poz.1 * 1000	m	162,000	
				RAZEM	162,000
3 d.1.2	KNR AT-03 0104-02 STWiORB D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm	m2		
		poz.2 * 0,1	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
4 d.1.2	KNNR 6 0801-01 analogia 15 cm STWiORB D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm ręcznie Krotność = 2	m2		
		poz.2 * 0,1	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
5 d.1.2	KNR 4-04 1103-04 STWiORB D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z kosztami gospodarowania odpadami	m3		
		(poz.3 + poz.4) * 0,37	m3	11,988	
				RAZEM	11,988
1.3		Jezdnia - poszerzenie			
1.3.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem			
6 d.1.3. 1	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm	m2		
		poz.1 * 1000 * 0,95	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
7 d.1.3. 1	KNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m3		
		poz.6 * 0,4	m3	61,560	
				RAZEM	61,560
8 d.1.3. 1	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		poz.6	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
1.3.2		D.04.05.01 Stabilizacja cementem			
9 d.1.3. 2	KNNR 6 0111-01 STWiORB D.04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr. 10 cm	m2		
		poz.6	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
1.3.3		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.3. 3	KNNR 6 0113-02 STWiORB D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (0/31,5mm)	m2		
		poz.6	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
1.3.4		D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie			
11 d.1.3. 4	KNNR 6 1005-07 STWiORB D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z kruszywa)	m2		
		poz.6	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
12 d.1.3. 4	KNNR 6 1005-06 STWiORB D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwa wiążąca)	m2		
		poz.6	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
13 d.1.3. 4	KNNR 6 1005-07 STWiORB D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (warstwa wiążąca)	m2		
		poz.6	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
1.3.5		D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wiążąca			
14 d.1.3. 5	KNNR 6 0310-03 analogia 6 cm STWiORB D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 7 cm (warstwa wiążąca AC16W) wraz z ułożeniem geosiatki do połączeń nawierzchni poszerzenia z istniejącą Krotność = 1,167	m2		
		poz.6	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
1.3.6		D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC			
15 d.1.3. 6	KNNR 6 0310-05 STWiORB D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S D50/70	m2		
		poz.6	m2	153,900	
				RAZEM	153,900
1.4		D.07.01.03 Oznakowanie na czas robót			
16 d.1.4	Kalkulacja własna (1) kalk. własna	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Krawężniki			
17 d.1.5	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdu	m2		
		poz.1 * 1000 * 0,2	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
18 d.1.5	KNNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m3		
		poz.17 * 0,2	m3	6,480	
				RAZEM	6,480
19 d.1.5	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.17	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
20 d.1.5	KNNR 6 0403-03 STWiORB D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.1 * 1000	m	162,000	
				RAZEM	162,000
1.6		Obrzeża betonowe			
21 d.1.6	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdu	m2		
		poz.1 * 1000 * 0,2	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
22 d.1.6	KNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m3		
		109,4 * 0,2	m3	21,880	
				RAZEM	21,880
23 d.1.6	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		poz.21	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
24 d.1.6	KNNR 6 0404-05 STWiORB D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.1 * 1000	m	162,000	
				RAZEM	162,000
1.7		Chodniki			
1.7.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem			
25 d.1.7. 1	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm	m2		
		poz.1 * 1000 * 1,80	m2	291,600	
				RAZEM	291,600
26 d.1.7. 1	KNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m3		
		poz.25 * 0,25	m3	72,900	
				RAZEM	72,900
27 d.1.7. 1	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		poz.25	m2	291,600	
				RAZEM	291,600
1.7.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego			
28 d.1.7. 2	KNNR 6 0113-01 STWiORB D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm(0/31,5mm)	m2		
		poz.25	m2	291,600	
				RAZEM	291,600
1.7.3		D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.7. 3	KNNR 6 0502-03 STWiORB D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)	m2		
		poz.25	m2	291,600	
				RAZEM	291,600
30 d.1.7. 3	KNNR 6 0502-03 STWiORB D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie wysokościowe istniejącego chodnika)	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
1.8		Zjazdy			
1.8.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem			
31 d.1.8. 1	KNNR 6 0101-01 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm	m2		
		10,00 + 10,00 + 9,50 + 8,00 + 21,50 + 8,00 + 10,00	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
32 d.1.8. 1	KNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania - z tabeli robót ziemnych jako wykopy)	m3		
		poz.31 * 0,3	m3	23,100	
				RAZEM	23,100
33 d.1.8. 1	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		
		poz.31	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
1.8.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego			
34 d.1.8. 2	KNNR 6 0113-02 STWiORB D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (0/31,5 mm)	m2		
		poz.31	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
1.8.3		D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej			
35 d.1.8. 3	KNNR 6 0502-03 STWiORB D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru antarcytowego)	m2		
		poz.31	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
1.9		Roboty wykończeniowe i towarzyszące			
36 d.1.9	KNR 2-31 1406-03 STWiORB D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą zwężek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.1.9	KNR 2-31 1406-04 STWiORB D.01.03.08	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1.9	KNNR 6 1301-05 STWiORB D.04.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		poz.1 * 1000 * 0,75	m2	121,500	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	121,500