

Przedmiar

Modernizacja drogi powiatowej nr 1123G na odcinku Smołdzino - Smołdziński Las
(gmina Smołdzino)

L.p.	Podsta wa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
Roboty przygotowawcze				
1	SST	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm,	m2	2593
2	SST	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 24 km	m3	129,65
Wykonanie miejscowej wymiany podbudowy i łąt z betonu asfaltowego				
3	SST	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie pod miejscową wymianę podbudowy	m3	27
4	SST	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	60
5	SST	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm	m2	60
6	SST	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	52,5
7	SST	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	52,5
8	SST	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W KR 3-4 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	51
9	SST	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	2643
10	SST	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S KR 3-4 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2643