

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2909 S w Chudowie

L.p.	Podstawa wyceny	Nazwa i zakres robót	Jednostka	Ilość jedn.
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.02.04	Wykonanie wcięć w nawierzchnię asfaltobetonową 6,4+6,1+6,0+11,0= 29,50 mb	m	29,50
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm w sposób mechaniczny wraz z odwozem i utylizacją (nawiązanie do istniejącej nawierzchni) 6,4 x 2,0 = 12,8 m ² 6,1 x 2,0 = 12,2 m ²	m ²	25,00
3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej śr. gr.11 cm wraz z odwozem i utylizacją 300,0 x 6,4 = 1920 m ² - ul. Dworcowa 58,0 x 7,5 = 435 m ² - ul. Dworcowa 70,0 x 6,5 = 455 m ² - ul. Szkolna 345,0 x 6,1 = 2104,5 m ² - ul. Zabrska 2,0 x 40,0 = 80 m ² - (zatoka autobusowa) 2,0 x 17,0 = 34 m ² - (ul. Wodna) 5,0 x 8,0 = 40 m ² - (ul. Wolności) 1,0 x 11,0 = 11 m ² - (ul. Wolności)	m ²	5079,50
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników w ciągu drogi wraz z odwozem i utylizacją 346 m - ul. Zabrska 141 m - ul. Szkolna 255 m - ul. Dworcowa	mb	742,00
II	Roboty ziemne i korytowanie			
5	D.04.01.01	Wykonanie koryta podbudowy gł. 31 cm wraz z odwozem i utylizacją - ul.Szkolna	m ²	81,00
III	Roboty nawierzchniowe (chodnik i zjazdy)			
6	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.V-VI	m ²	81,00
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	81,00
8	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu behaton/holland (kolor czerwony/szary) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 81 m ² ul. Szkolna	m ²	81,00

9	D-08.02.02 D-01.02.04	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej, zjazdu do posesji (kostka z rozbiórki) wraz z uzupełnieniem posypki 17 m2 pos. 10 6 m2 pos. 6 5 m2 pos. 4 10 m2 pos. 2 5 m2 pos. za przystankiem 10 m2 wjazd do apteki 40 m2 od zatoczki autobusowej do skrz. ul. Szkolną $122,0 \times 0,5 = 61 \text{ m}^2$ $132,0 \times 0,5 = 66 \text{ m}^2$ $94,0 \times 0,5 = 47 \text{ m}^2$	m2	267,00
10	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22, 15x30 cm na ławie betonowej 346 m ul. Zabrska 141 m ul. Szkolna 255 m ul. Dworcowa 11 m ul. Wolności	m	753,00
IV	Roboty nawierzchniowe (droga)			
11	D-05.03.05b D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W KR-3 gr. 6 cm z betonu asfaltowego wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową $300,0 \times 6,4 = 1920 \text{ m}^2$ - ul. Dworcowa $58,0 \times 7,5 = 435 \text{ m}^2$ - ul. Dworcowa $70,0 \times 6,5 = 455 \text{ m}^2$ - ul. Szkolna $345,0 \times 6,1 = 2104,5 \text{ m}^2$ - ul. Zabrska $2,0 \times 40,0 = 80 \text{ m}^2$ - (zatoka autobusowa) $2,0 \times 17,0 = 34 \text{ m}^2$ - (ul. Wodna) $5,0 \times 8,0 = 40 \text{ m}^2$ - (ul. Wolności) $1,0 \times 11,0 = 11 \text{ m}^2$ - (ul. Wolności)	m ²	5079,50
12	D-05.03.05A D-04.03.01	Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S KR-3 z betonu asfaltowego gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową $300,0 \times 6,4 = 1920 \text{ m}^2$ - ul. Dworcowa $58,0 \times 7,5 = 435 \text{ m}^2$ - ul. Dworcowa $70,0 \times 6,5 = 455 \text{ m}^2$ - ul. Szkolna $345,0 \times 6,1 = 2104,5 \text{ m}^2$ - ul. Zabrska $2,0 \times 40,0 = 80 \text{ m}^2$ - (zatoka autobusowa) $2,0 \times 17,0 = 34 \text{ m}^2$ - (ul. Wodna) $5,0 \times 8,0 = 40 \text{ m}^2$ - (ul. Wolności) $1,0 \times 11,0 = 11 \text{ m}^2$ - (ul. Wolności) $0,5 \times 71,0 = 35,5 \text{ m}^2$ - (uzupełnienie przy krawężniku)	m ²	5115,00
V	Oznakowanie poziome			
13	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	m2	173,00
VI	Pobocza			
14	D-06.03.01b	Wykonanie koryta w poboczu gł. 10 cm wraz z wywozem ziemi na odl. 20 km i utylizacją oraz wbudowanie destruktu asfaltowego w pobocze gr. 10 cm. Materiał leży po stronie Wykonawcy - destruktu przesianu o średnicy do 3 cm. $85 \times 0,75 = 63,75 \text{ m}^2$ $328 \times 1,0 = 328 \text{ m}^2$	m2	391,75

15	D-04.03.01. D-06.03.01b	Oczyszczenie i dwukrotne skropienie emulsją asfaltową utwardzonego pobocza destruktem asfaltowym wraz z przesypyaniem grysem i zawałowaniem	m2	391,75
VII	Odwodnienie			
16	D-03.02.01a	Regulacja urządzeń studnie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej - 14 szt. (pod nadzorem PGK Przyszowice)	szt	14,00
17	D-03.02.01	Wymiana istniejących wpustów ulicznych (KL D-400), wpusty z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu	szt	15,00

