

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi na działce nr 169/1, obr. Skwierzynka, gm. Sianów
Branża	Drogowa
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych autostrad dróg lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Lokalizacja	woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gm. Sianów
Inwestor	Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
Biuro kosztorysowe	Projektowanie i obsługa inwestycji Pacholek Błażej, ul. Portugalska 10/10, 75-430 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi na działce nr 169/1, obr. Skwierzynka, gm. Sianów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			1.1. Roboty pomiarowe		
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,42
2		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dokumentacja powykonawcza), na drogach w terenie równinnym- analogia	km	0,42
			1.2. Usunięcie warstwy humusu i darniny		
3		D-01.02.02a	Usunięcie warstwy humusu na grubości zalegania (około 30cm), z rozplantowaniem i zagęszczeniem na terenie przyległym, w tym plantowanie skarp wzdłuż drogi	m2	520
			2. ROBOTY ZIEMNE		
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	463,35
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, grunt (piasek) z dowozu	m3	189,7
			3. PODŁOŻE I PODBUDOWY		
6		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	1.897
7		D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22cm	m2	1.740,6
			4. NAWIERZCHNIE		
8		D-05.03.25	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	1.488
9		D-05.03.25	Nawierzchnia jezdni z płyt betonowych typu IOMB, gr. 12,5cm układanych na podsypce piaskowej gr. około 3,0cm	m2	862
10		D-05.02.01	Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 12,5cm	m2	626
11		D-06.03.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm	m2	409
24		D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego- obrobienie studni kanalizacyjnych	m2	16,6
			5. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE		
12		D-03.02.01	Regulacja pokryw zaworów wodociągowych z wymianą pokrywek na nowe	szt	3
13		D-03.02.01	Regulacja pokryw zaworów gazowych z wymianą pokrywek na nowe	szt	2
14		D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą pokryw na nowe	szt	12
14		D-03.02.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	35
14		D-03.02.01	Wykopy rowów w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	91

Charakterystyka obiektu

Przebudowa drogi na działce nr 169/1, obr. Skwierzynka, gm. Sianów

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI [długość odc. 421,1 mb]		
Jezdnia - nawierzchnia z kruszywa	626	m ²
Jezdnia - nawierzchnia z płyt IOMB	862	m ²
Pobocza- nawierzchnia z kruszywa	409	m ²

- **Jezdnia, naw. z płyt IOMB:**

12,5 cm- płyty IOMB 100x75x12,5cm;

3,0 cm- podsypka piaskowa;

22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

istn. podłoże nośne, wyprofilowane i zagęszczone

lub zasypka z piasku/pospółki do wymaganej niwelety

- **Jezdnia, naw. z kruszywa:**

12,5 cm- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

3,0 cm - podsypka piaskowa;

22,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

istn. podłoże nośne, wyprofilowane i zagęszczone

lub zasypka z piasku/pospółki do wymaganej niwelety

- **Pobocze:**

15,0 cm- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

istn. podłoże nośne, wyprofilowane i zagęszczone

lub zasypka z piasku/pospółki do wymaganej niwelety