

Książka Przedmiarów

1. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej na części działek oznaczonych numerami ewid. 136, 107/1, 108, 109 obręb ewid. 0007 Bierzwnik, gm. Bierzwnik		
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
1	KNR 2-01 0119-03-043 <i>Roboty pomiarowe.</i>	1,00 km
2	KNR 2-01 0108-01-052 <i>Mechaniczne karczowanie pasa drogowego. (pnie drzew, krzaki i poszycie) karcze drzew odłożyć poza pas drogi na skaraju lasu.</i>	0,50 ha
3	KNR 2-01 0206-03-060 <i>Zdjęcie warstwy zdyskwalifikowanej (organicznej) w ilości 1666,27m3, w tym przygotowanie do ponownego wbudowania 620,64m3 oraz odwóz nadmiaru na odkład Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji</i>	1 666,27 m3
2. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4	KNR 2-01I 0229-01-060 <i>Wykonanie wykopów. Roboty ziemne z przemieszczaniem mas ziemnych na odległość do 10m. Grunt kategorii I-II (roboty ziemne z przerzutem poprzecznym).</i>	271,97 m3
5	KNR 2-01I 0202-0401-060 <i>Wykonanie wykopów. Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi po trasie robót Kategoria gruntu I-II -(roboty ziemne z przerzutem podłużnym)</i>	281,27 m3
6	KNR 2-01 0202-0401-060 <i>Wykonanie wykopów. Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II - (wraz z kosztami odwozu ze na składowisko Wykonawcy)</i>	1 899,84 m3
7	KNR 2-01 0235-0101-060 <i>Formowanie nasypów</i>	553,24 m3
8	KNR 2-01 0237-0702-060 <i>Zagęszczenie nasypów</i>	553,24 m3
3. ODWODNIENIE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9		

9	KNR 2-31 0605-08+aw-040 Remont ist. przepustu. Wymiana rury na PEHD śr. 60cm (1szt.-9m) wraz z umocnieniem wlotu i wylotu (min. po 1,5m2) kamieniem naturalnym (fi>125mm) na betonie C12/15 gr. 10, cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1:2. Wraz z rozbiórką ist. rury ścian cznczołowych betonowych (2m3)	9,00 m
4. PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9		
10	KNR 2-31 0103-04-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	7 884,00 m2
5. NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9		
11	KNR 2-31 0204-01-050 Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	6 545,00 m2
12	KNR 2-31 0204-05-050 Górna warstwa z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 12,5cm wraz z w-wą klinującą z mialu kamiennego 0/5mm gr. 1cm. Powierzchnia wykonania warstwy pomniejszona o powierzchnię zabudowy płyt drogowych typu #Jomb#	4 688,50 m2
13	KNR 2-25 0407-04-050 Nawierzchnia z płyt drogowych typu #Jomb# o wym. 1 m*0,75 m o gr. 12,5 cm -ułożonych dwuśladowo. Otwory -wypełnienie z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszcz. mechanicznie 0/31,5 mm (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej)	1 495,50 m2
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9		
14	KNR 2-31 0204-05-050 Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 2:1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu 0/31,5mm oraz pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1 700,00 m2
15	KNKRB 01 0415-01-050 Humusowanie rowów (skarpy i kineta) z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (humus pozyskany ze skrywki- 620,64m3)	6 206,40 m2

16	<i>KNR 2-01 0103-01-020</i> <i>Mechaniczne ścinanie gałęzi piłą mechaniczną łańcuchową z odwozem gałęzi</i> <i>(oczyszczenie skrajni drogowej) ryczałt na cały odcinek</i>	1,00 szt
----	--	----------