

Książka Przedmiarów

1. Budowa drogi leśnej na części działki oznaczonej numerem ewid. 172/3 obręb ewid. 0016 Górzno, gm. Bierzwnik		
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
1	KNR 2-01 0119-03-043 <i>Roboty pomiarowe.</i>	0,55 km
2	KNR 2-01 0108-01-052 <i>Mechaniczne karczowanie pasa drogowego. (pnie drzew, krzaki i poszycie) karcze drzew odłożyć poza pas drogi na skaraju lasu.</i>	0,28 ha
3	KNR 2-01 0206-03-060 <i>Zdjęcie warstwy zdyskwalifikowanej (organicznej) w ilości 1185,61m³, w tym przygotowanie do ponownego wbudowania 293,28m³ oraz odwóz nadmiaru na odkład Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji</i>	1 185,61 m ³
2. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4	KNR 2-01I 0229-01-060 <i>Wykonanie wykopów. Roboty ziemne z przemieszczaniem mas ziemnych na odległość do 10m. Grunt kategorii I-II (roboty ziemne z przerzutem poprzecznym).</i>	214,33 m ³
5	KNR 2-01I 0202-0401-060 <i>Wykonanie wykopów. Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi po trasie robót Kategoria gruntu I-II -(roboty ziemne z przerzutem podłużnym)</i>	305,09 m ³
6	KNR 2-01 0202-0401-060 <i>Wykonanie wykopów. Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II - (wraz z kosztami odwozu ze na składowisko Wykonawcy)</i>	640,84 m ³
7	KNR 2-01 0235-0101-060 <i>Formowanie nasypów</i>	519,42 m ³
8	KNR 2-01 0237-0702-060 <i>Zagęszczenie nasypów</i>	519,42 m ³
3. PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9		

9	<i>KNR 2-31 0103-04-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie</i>	3 739,00 m2
10	<i>KNR 2-31I 0114-05-050 Warstwa wzmacniająca z mieszanki w proporcji 1/1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu 0/31,5 z piaskiem z podłoża o łącznej grubości 15 cm</i>	3 238,00 m2
4. NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9		
11	<i>KNR 2-31 0204-01-050 Warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm</i>	3 001,00 m2
12	<i>KNR 2-31 0204-05-050 Górna warstwa z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 12,5cm wraz z w-wą klinującą z miatu kamiennego 0/5mm gr. 1cm. Powierzchnia wykonania warstwy pomniejszona o powierzchnię zabudowy płyt drogowych typu #Jomb#</i>	1 984,55 m2
13	<i>KNR 2-25 0407-04-050 Nawierzchnia z płyt drogowych typu #Jomb# o wym. 1 m*0,75 m o gr. 12,5 cm -ułożonych dwuśladowo. Otwory -wypełnienie z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszcz. mechanicznie 0/31,5 mm (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej)</i>	816,45 m2
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa - 45200000-9		
14	<i>KNR 2-31 0204-05-050 Nawierzchnia poboczy z mieszanki w proporcji 2:1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) o uziarnieniu 0/31,5mm oraz pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i>	938,00 m2
15	<i>KNKRB 01 0415-01-050 Humusowanie rowów (skarpy i kineta) z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (humus pozyskany ze skrywki- 293,28m3)</i>	2 932,80 m2

16	<i>KNR 2-011 0516-04-040 Umocnienie rowów płytami ażurowymi gr.10cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz jednej w-wie geowłókniny 200g/m2 wg rysunku przekroju normalnego</i>	<i>80,00 m</i>
17	<i>KNR 2-01 0103-01-020 Mechaniczne ścinanie gałęzi piłą mechaniczną łańcuchową z odwozem gałęzi (oczyszczenie skrajni drogowej) ryczałt na cały odcinek</i>	<i>1,00 szt</i>