
Przedmiar ofertowy robót elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i termomodernizacja siedziby nadleśnictwa Sieraków
ADRES INWESTYCJI : Bucharzewo 153 Gmina Sieraków
INWESTOR : Nadleśnictwo Sieraków
ADRES INWESTORA : Bucharzewo 153; 64-410 Sieraków
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 06.2026

Poziom cen : III kw 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Instalacja oświetleniowa				
1.1	KNNR 5 0503-03	STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W-analogia- OPRAWA NR 1 40	kpl kpl	 40	
				RAZEM	40
1.2	KNNR 5 0503-03	STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W-analogia- OPRAWA NR2 2	kpl kpl	 2	
				RAZEM	2
1.3	KNNR 5 0503-03	STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W-analogia- OPRAWA NR 3 24	kpl kpl	 24	
				RAZEM	24
1.4	KNNR 5 0503-03	STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40 W-analogia- OPRAWA NR 4 6	kpl kpl	 6	
				RAZEM	6
1.5	KNNR 5 0502-01	STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY AWARYJNE NR AW 1 10	kpl kpl	 10	
				RAZEM	10
1.6	KNNR 5 0502-01	STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY AWARYJNE NR AW 3 2	kpl kpl	 2	
				RAZEM	2
1.7	KNNR 5 0502-01	STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRAWY AWARYJNE NR EW 1 7	kpl kpl	 7	
				RAZEM	7
1.8	KNNR 5 1207-01	STWiOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle 460	m m	 460.0	
				RAZEM	460.0
1.9	KNNR 5 0205-04	STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 500	m m	 500.0	
				RAZEM	500.0
1.10	KNNR 5 0303-01	STWiOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 35	szt szt	 35	
				RAZEM	35
1.11	KNNR 5 0207-04	STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik przykręcany N2XH-J 3x1,5 350	m m	 350.0	
				RAZEM	350.0
1.12	KNNR 5 0207-04	STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik przykręcany N2XH-J 4x1,5 360	m m	 360.0	
				RAZEM	360.0
1.13	KNNR 5 1208-03	STWiOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm 390	m m	 390.0	
				RAZEM	390.0
1.14	KNNR 5 1203-01	STWiOR - E.8 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 441	szt.żył szt.żył	 441.000	
				RAZEM	441.000
1.15	KNNR 5 0306-03	STWiOR - E.8 Elementy monitorujące centrala Aw/Ew 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
1.16	KNNR 13-21 0301-03	STWiOR - E.8 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 40	kpl.po m. kpl.po m.	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.17	KNNR 13-21 0301-03	STWiOR - E.8 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 2 pomiarów dokonywanych na stanowisku 40	kpl.po m. kpl.po m.	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.18	KNNR 5 0301-12	STWiOR - E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w betonie	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		33	szt	33	
				RAZEM	33
1.19	KNNR 5 0302-01	STWiOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt		
		33	szt	33	
				RAZEM	33
1.20	KNNR 5 0306-03	STWiOR - E.8 Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
1.21	KNNR 5 0306-03	STWiOR - E.8 Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.22	KNNR 5 0306-07	STWiOR - E.8 Łącznik nt 6A, 250V krzyżowy	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
1.23	KNNR 5 0306-04	STWiOR - E.8 Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503	szt		
		12	szt	12	
				RAZEM	12
1.24	KNNR 5 0306-02	STWiOR - E.8 Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
1.25	KNNR 5 0306-02	STWiOR - E.8 Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M CZUJNIK RU-CHU	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
2 Instalacja siłowa					
2.1	KNNR 5 1201-01	STWiOR - E.8 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		173	szt.	173.000	
				RAZEM	173.000
2.2	KNNR 5 1105-01	STWiOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 150 mm	m		
		30	m	30.0	
				RAZEM	30.0
2.3	KNNR 5 1105-01	STWiOR - E.7 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 50 mm	m		
		40	m	40.0	
				RAZEM	40.0
2.4	KNNR 5 1101-02	STWiOR - E.7 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
2.5	KNNR 5 0301-11	STWiOR - E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle	szt		
		28+4+2	szt	34	
				RAZEM	34
2.6	KNNR 5 0302-01	STWiOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt		
		34	szt	34	
				RAZEM	34
2.7	KNNR 5 0308-01	STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe	szt		
		30	szt	30	
				RAZEM	30
2.8	KNNR 5 0308-01	STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe DATA	szt		
		30	szt	30	
				RAZEM	30
2.9	KNNR 5 0308-05	STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
2.10	KNNR 5 0209-04	STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód N2XH-J 450/750V 3x2,5 mm2	m		
		580	m	580.0	
				RAZEM	580.0
2.11	KNNR 5 1207-01	STWiOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	m		
		600	m	600.0	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	600.0
2.12	KNNR 5 0205-05	STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 12,5 mm ² , Przewód N2XH-J 450/750V 5x2,50 mm ² 200	m m	200.0	
				RAZEM	200.0
2.13	KNNR 5 0205-04	STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm ² -Przewód N2XH-J 450/750V 3x2,5 mm ² 400	m m	400.0	
				RAZEM	400.0
2.14	KNNR 5 0205-04	STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm ² (N)HXH FE180/E30 7x1,5 49	m m	49.0	
				RAZEM	49.0
2.15	KNNR 5 1208-02	STWiOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm 350	m m	350.0	
				RAZEM	350.0
2.16	KNNR 5 0303-01	STWiOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm ² 45	szt szt	45.0	
				RAZEM	45.0
2.17	KNNR 5 0308-07	STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm ² wodoszczelne - ZESTAWY GNIAZD 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
2.18	KNNR 5 0715-01	STWiOR - E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m- (N)HXH-J 5x10 15	m m	15.0	
				RAZEM	15.0
2.19	KNNR 5 0715-01	STWiOR - E.7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, kabel 0,5 kg/m- (N)HXH-J 5x16 90	m m	90.0	
				RAZEM	90.0
2.20	KNNR 5 0404-04	STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg- Montaż złącza kablowego 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
2.21	KNNR 5 0404-04	STWiOR - E.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg-ROZDZIELNIA RG 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
2.22	KNNR 5 0306-01	STWiOR - E.4 Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej -MONTAŻ PRZYCISKOW PPOŻ 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.23	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii pomiar awaryjnego wyłączenia zasilania 3	pkt. pkt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.24	KNP 18 D13 1301-02	STWiOR - E.4 Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
2.25	KNP 18 D13 1327-02	STWiOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-żyłowej 10	odc odc	10.000	
				RAZEM	10.000
2.26	KNP 18 D13 1327-02	STWiOR - E.4 Pomiar rezystancji izolacji 1f 20	odc odc	20.000	
				RAZEM	20.000
2.27	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 20	pomiar. pomiar.	20.000	
				RAZEM	20.000
2.28	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 16	pomiar. pomiar.	16.000	
				RAZEM	16.000
3 Montaż instalacji połączeń wyrównawczych					
3.1	KNNR 5 0601-06	STWiOR - E.15 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe - Pręty stalowe ocynkowane 70	m m	70.0	
				RAZEM	70.0

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2	KNNR 5 0605-02	STWiOR - E.15 Montaż uziomów poziomych w ławie fundamentowej bednarka ocynkowana Fe/Zn 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
3.3	KNNR 5 0612-05	STWiOR - E.15 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt 9	szt szt	 9	
				RAZEM	9
3.4	KNNR 5 0602-04	STWiOR - E.11 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony na uchwytych - Bednarka ocynkowana 40	m m	 40.0	
				RAZEM	40.0
3.5	KNNR 5 0611-08	STWiOR - E.11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie, pręt Fi 18 mm 11	szt szt	 11	
				RAZEM	11
3.6	KNNR 5 0613-02	STWiOR - E.11 Montaż uchwyty uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm 13	szt szt	 13	
				RAZEM	13
3.7	KNNR 5 0602-04	STWiOR - E.11 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem Przewód LgY 450/750V 1x16,0 mm2 150	m m	 150.0	
				RAZEM	150.0
3.8	KNNR 5 1304-03	STWiOR - E.15 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 9	szt szt	 9	
				RAZEM	9
3.9	KNNR 5 0613-02	STWiOR - E.11 Montaż IGLICY ODGROMOWEJ 2,5M 2	szt szt	 2	
				RAZEM	2
3.10	KNNR 5 0613-02	STWiOR - E.11 Montaż IGLICY ODGROMOWEJ 6,0M 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
4 Montaż instalacji okablowania strukturalnego					
4.1	AL 1 0404-15	STWiOR - E.12 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów moduł Acces Point 5	szt szt	 5	
				RAZEM	5
4.2	KNNR 5 1201-01	STWiOR - E.14 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
4.3	KNNR 5 1105-01	STWiOR - E.14 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 300 mm 50	m m	 50.0	
				RAZEM	50.0
4.4	KNNR 5 1101-02	STWiOR - E.14 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
4.5	KNNR 5-08 0226-04	STWiOR - E.14 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na beton 23	m m	 23	
				RAZEM	23
4.6	KNNR 5 0205-05	STWiOR - E.14 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 12,5 mm2 Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6a 30*50	m m	 1500.0	
				RAZEM	1500.0
4.7	KNNR 5-01 0819-01	STWiOR - E.14 Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej 30	obwód obwód	 30	
				RAZEM	30
4.8	KNNR 5 0308-04	STWiOR - E.14 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 Gniazda RJ45 30	szt szt	 30	
				RAZEM	30
4.9	KNNR 5 0111-03	STWiOR - E.14 Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości 130 mm, na betonie 31	m m	 31.0	
				RAZEM	31.0

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	7.8600		
2.	Elektromonter grupa II	r-g	10.9940		
3.	Robocizna	r-g	10.2000		
4.	Robotnicy	r-g	1092.9643		
5.	robotnicy	r-g	167.1640		
6.	robocizna	r-g	407.0389		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Uchwyty	szt	40.0000		40.0000							
2.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0.5250		0.5250							
3.	Pręty stalowe ocynkowane	m	72.8000		72.8000							
4.	Bednarka ocynkowana	m	48.1000		48.1000							
5.	IGLICA 2,5M	m	1.0000		1.0000							
6.	bednarka ocynkowana 35X5	m	156.0000		156.0000							
7.	Adapter 45x45mm dla 2xRJ45 BC	szt	30.0000		30.0000							
8.	Ramka poczwórna	szt	6.9133		6.9133							
9.	Mechanizm gniazda 2P+Z	szt	30.0000		30.0000							
10.	Zaślepka 22 9101 1 200-22	szt	15.0000		15.0000							
11.	Plakietka	szt	70.8000		70.8000							
12.	Monitorowanie i + uruchomienie	szt	1.0000		1.0000							
13.	Łącznik świecznikowy , Mechanizm IP44	szt	3.0000		3.0000							
14.	Łącznik świecznikowy , Mechanizm IP20	szt	2.0000		2.0000							
15.	Gniazdo IP44	szt	4.0000		4.0000							
16.	Ramka pojedyncza	szt	20.0254		20.0254							
17.	Kanał 50x105	mb	32.2400		32.2400							
18.	Klawisz biały	szt	14.0000		14.0000							
19.	łącznik do korytka H100	szt	76.8000		76.8000							
20.	Pokrywa kanału 50x105	mb	32.2400		32.2400							
21.	Klucz do gniazd 9101 1 120-00	szt	30.0000		30.0000							
22.	Mechanizm łącznika 2P	szt	2.0000		2.0000							
23.	OPRAWA AWRYJNA LED1W NR 15	kpl	7.0000		7.0000							
24.	OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR AW1	kpl	10.0000		10.0000							
25.	OPRAWA AWRYJNA LED 1W NR AW3'	kpl	2.0000		2.0000							
26.	Patchcord UTP - kat.5e, 2m IB 6402	szt	30.0000		30.0000							
27.	Łącznik schodowy	szt	12.0000		12.0000							
28.	Gniazdo 2P+Z DATA	szt	30.0000		30.0000							
29.	Patchcord UTP - kat.5e, 3m	szt	30.0000		30.0000							
30.	Ramka podwójna	szt	20.0740		20.0740							
31.	Koryto kablowe 300H80/3	m	80.0000		80.0000							
32.	Koryto kablowe 200H80/3	m	40.0000		40.0000							
33.	Rozdzielnia główna RG'	szt	1.0000		1.0000							
34.	Złącze kablowe	szt	1.0000		1.0000							
35.	Puszka łączeniowa	szt	80.0000		80.0000							
36.	Śruby stalowe zgrubne M8	kg	4.9700		4.9700							
37.	Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	4.3800		4.3800							
38.	Oprawa OPRAWA NR 1	kpl	40.0000		40.0000							
39.	Oprawa OPRAWA NR2	kpl	2.0000		2.0000							
40.	Oprawa OPRAWA NR 3	kpl	24.0000		24.0000							
41.	Oprawa OPRAWA NR 4	kpl	6.0000		6.0000							
42.	Moduł Access Point	szt	5.0000		5.0000							
43.	Przycisk 1P	szt	4.0000		4.0000							
44.	CZUJNIK RUCHU	szt	4.0000		4.0000							
45.	Puszka p/t	szt	67.0000		67.0000							
46.	Wysięgnik wzmocniony WW100	szt	60.0000		60.0000							
47.	Listwa 75x20	mb	25.3000		25.3000							
48.	Moduł RJ45 BC kat.6A STP TL	szt	30.0000		30.0000							
49.	PRZYCISKI PPOŻ	szt	2.0400		2.0400							
50.	Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne stałe 3P+N+Z ZESTAW	szt	1.0000		1.0000							
51.	Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów	szt	1917.0000		1917.0000							
52.	osłony przewodów	szt	9.0000		9.0000							
53.	Wsporniki naciągowe	szt	5.6560		5.6560							
54.	Wsporniki przelotowe	szt	6.3630		6.3630							
55.	Złącze kontrolne	szt	3.8000		3.8000							
56.	złącza kontrolne	szt	9.0000		9.0000							
57.	Złącza rynnowe	szt	2.1000		2.1000							
58.	Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające	szt	8.4840		8.4840							
59.	Złącze kontrolne instalacji odgromowej	szt	9.0000		9.0000							
60.	Opaski kablowe instalacyjne	szt	5.2500		5.2500							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
61.	Kabel MMC F/FTP kat.6A 555MHz LSZH	m	1560.0000		1560.0000							
62.	Przewód LgY 450/750V 1x16,0 mm2	m	156.0000		156.0000							
63.	Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2	m	520.0000		520.0000							
64.	Przewód N2XH-J 450/750V 3x1,5 mm2	m	364.0000		364.0000							
65.	Przewód N2XH-J 450/750V 4x1,5 mm2	m	374.4000		374.4000							
66.	Przewód (N)HXXH FE180/E30 7x1,5	m	50.9600		50.9600							
67.	Przewód N2XH-J 450/750V 3x2,5 mm2	m	603.2000		603.2000							
68.	PrzewódN2XH-J 450/750V 3x2,5 mm2	m	416.0000		416.0000							
69.	Kabel (N)HXXH-J 0,6/1kV 5x10 mm2 RE	m	15.6000		15.6000							
70.	Kabel (N)HXXH-J 0,6/1kV 5x16 mm2 RE	m	93.6000		93.6000							
71.	Płaskownik perforowany	m	284.0000		284.0000							
72.	konstrukcje wsporcze	szt	55.0000		55.0000							
73.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	167.4000		167.4000							
74.	Kołki rozporowe z wkrętem	szt	46.0000		46.0000							
75.	kołki rozporowe plastikowe'	szt	198.7900		198.7900							
76.	Przewód N2XH-J 450/750V 5x2,50 mm2	m	208.0000		208.0000							
77.	materiały pomocnicze	zł										
78.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Żuraw samochodowy 4 t (1)	m-g	0.4620		
2.	Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)	m-g	0.4620		
3.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0.3300		
4.	Środek transportowy (1)	m-g	0.7035		
5.	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 10 t	m-g	0.4620		
6.	Wiertnica wieloczynnościowa elektryczna	m-g	1.7940		
7.	Spawarka	m-g	1.6720		
8.	Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A	m-g	5.5860		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Instalacja oświetleniowa						
2	Instalacja siłowa						
3	Montaż instalacji połączeń wyrównawczych						
4	Montaż instalacji okablowania strukturalnego						
	Narzuty kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie: