



"A" podłoga na legarach

- Podłoga - deski
- Legary
- Słupki
- Podsypka

"B" strop parteru

- Wykładzina
- Deski/OSB
- Belki drewniane
- Deski
- Podwieszany sufit - profile + płyta GK

"C" dach

- Dachówka karpiówka układana w koronkę
- Łaty
- Kontrłaty
- Membrana paroprzepuszczalna
- Krokwie 16x18cm + wełna ok. 15cm
- Paroizolacja

"F" dach

- Dachówka karpiówka układana w koronkę
- Łaty
- Kontrłaty
- Membrana paroprzepuszczalna
- Krokwie
- Paroizolacja

"B' " strop piętra

- Wykładzina
- Deski
- Legarki 5x5cm / wełna mineralna
- Deski
- Belki drewniane
- Deski
- Podwieszany sufit - profile + płyta GK

Uwaga:

Brak dostępu do informacji dotyczących grubości warstw podłogi.
W związku z tym nie było możliwości ich weryfikacji ani uwzględnienia w opracowaniu.

TEMAT:	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SIERAKÓW - BUDYNEK A	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI	
LOKALIZACJA:	BUCHARZEWO 153, BUCHARZEWO, GMINA SIERAKÓW, DZIAŁKA NR 327/5		
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO SIERAKÓW BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW		
FAZA:	INWENTARYZACJA	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 05.05.2026
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. - Szymon Kalużyński upr.inż. 55-WP/POK/2017 specj. architektoniczna		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B	Numer rysunku: IN.06	Skala rysunku: 1:50
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYNOSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871342358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			