

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa i termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa Sieraków - budynek A

Lokalizacja: 64-410 Sieraków, Bucharzewo 153
działka nr ewid. 327/5

Zamawiający: Nadleśnictwo Sieraków
64-410 Sieraków, Bucharzewo 153

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	1	Kalk. własna		Wyniesienie istniejących mebli z pomieszczeń	kmpł	1,000
1	2	Kalk. własna		Demontaż podłogi technicznej wraz z legarkami	m²	114,045
1	3	Kalk. własna		Projektowane demontaże i wyburzenia	kmpł	1,000
1	4	CEN	404-11-01-01-00	Wywiezienie materiałów z rozbiórki	m³	120,000
2	Posadzki					
2	5	Kalk. własna		Wykonanie podłogi technicznej na legarach	m²	110,010
3	Stolarka					
3	6	CEN	202-10-17-01-00	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i okuciami	m²	17,600
3	7	KNR	202-10-24-08-50	Ścianka aluminiowa z drzwiami	m²	12,134
3	8	Kalk. własna		Ścianka szklana z drzwiami	m²	11,000
3	9	Kalk. własna		Ścianki usłupowe HPL	m²	2,960
3	10	KNR	202-10-27-01-00	Okna dachowe	kmpł	4,000
3	11	Kalk. własna		Parapety wewnętrzne z konglomeratu	metr	21,470
4	Termomodernizacja					
4	12	KNR 202-20-06-01-10 analogia		Okładziny ścian zespolonym panelem izolacyjnym z płytą PIR gr. 10cm	m²	210,570
4	13	KNR 202-20-06-01-10 analogia		Okładziny ścian zespolonym panelem izolacyjnym z płytą PIR gr. 4cm	m²	76,250
4	14	KNR	202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z wełny mineralnej grubości 30cm	m²	246,630
4	15	KNR	202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z wełny mineralnej grubości 10cm	m²	5,610
5	Sufity					
5	16	KNR	202-20-30-01-00	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym z płyt G-K	m²	395,940
5	17	KNR	202-20-09-04-00	Gładzie gipsowe na sufitach	m²	395,940
5	18	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem	m²	395,940
6	Ściany					
6	19	KNR	202-20-03-03-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 2-warstwowo obustronnie	m²	55,078
6	20	KNR	202-20-09-02-00	Gładzie gipsowe na ścianach	m²	569,726

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	21	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	569,726
6	22	KNR 202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami	m ²	66,524
7	Posadzki				
7	23	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	310,000
7	24	KNR 202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej	m ²	310,000
7	25	KNNR N002-12-06-01-00	Posadzka z wykładziny rulonowej z PCV	m ²	140,000
7	26	KNNR N002-12-03-02-02	Posadzka z płytek gres	m ²	170,000
8	Wypożyczenie				
8	27	Kalk. własna	Pochwyty dla osób z niepełnosprawnością	kmpł	1,000
8	28	Kalk. własna	Wypożyczenie łazienek	kmpł	1,000
8	29	Kalk. własna	Meble wg zestawienia	kmpł	1,000
8	30	Kalk. własna	Logo	kmpł	1,000
9	Branża elektryczna				
9	31	Kalk. własna	Instalacja elektryczna - gniazda	kmpł	1,000
9	32	Kalk. własna	Instalacja elektryczna - oświetlenie	kmpł	1,000
9	33	Kalk. własna	Instalacja elektryczna - sieć strukturalna	kmpł	1,000
10	Branża sanitarna				
10	34	Kalk. własna	Wentylacja mechaniczna z rekuperacją	kmpł	1,000
10	35	Kalk. własna	Instalacja wodno-kanalizacyjna	kmpł	1,000